



VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

Oggetto: Oggetto: 2017_SU_DSAR_6 RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA ARGINALE DESTRA DEL TORRENTE SALARCO, A VALLE DEL PONTE AUTOSTRADALE IN LOC. SERRA DEL SALARCO, DANNEGGIATA DA TANE DI ANIMALI SELVATICI; TAGLIO PIANTE PERICOLANTI SUL TORRENTE CIRCONDARIALE IN COMUNE DI MONTEPULCIANO (SI) E CHIUSURA TANE DI ANIMALI SELVATICI NELL'ARGINE DEL TORRENTE ESSE DI FOIANO, IN COMUNE DI LUCIGNANO (AR).

A seguito di segnalazioni di abitanti della loc. la Serra e delle successive verifiche effettuate dall'ufficiale idraulico Papini Luca, è stato riscontrato, che nel Torrente Salarco nel tratto a valle del ponte dell'A1 in sponda destra un franamento dovuto all'erosione del piede della sponda esterna causata da tane di animali selvatici che ha portato al collassamento della scarpata e conseguente pericolo di crollo della banca esterna. Tale situazione risulta in continua evoluzione ingrandendosi come dimensioni, non garantendo altresì il transito sulla banca .

In data 9.03.2017 il comune di Montepulciano ufficio Area Edilizia Ambiente segnalava la presenza di alberature pericolanti sul sentiero della bonifica lungo il canale circondariale ,da sopralluogo effettuato ho ritenuto togliere il pericolo imminente tagliando le piante pericolose. Inoltre lungo il torrente Esse di Foiano in sx idrografica è stato segnalato quattro buche di animali selvatici nel paramento esterno dell'arginatura molto pericolose per la pubblica e privata incolumità ,quindi si è reso necessario l'attivazione di un rapido intervento al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per la funzionalità dell'argine.

Considerato quanto sopra, il sottoscritto Ufficiale Idraulico Luca Papini, tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), dichiarano che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta Soc. Agricola "La Noceta" avente sede legale in loc. La Noceta 4/l, 52043 – Castiglion Fiorentino (AR), (P.I. n. 01521120517) che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa presunta complessiva di € 12.000,00 più I.V.A.

Tali lavori consistono in:

- Chiusura delle tane effettuando uno scavo sul corpo arginale, avendo cura di effettuare lo scavo stesso con le pareti a gradoni dalle dimensioni non superiori a 50 cm e posizionando il materiale scavato a margine dell'argine per il successivo riutilizzo (si dovrà avere cura di rimuovere preliminarmente il cotico erboso).
- Il materiale rimosso ed accantonato dovrà essere posto in opera all'interno dello scavo effettuato avendo cura di porlo a strati di spessore non superiore a cm 25-30. È necessario che la stesa dei vari strati, fino alla chiusura dello scavo, sia fatta bagnando gli strati stessi ed avendo cura che prima della stesa dello strato successivo il precedente sia stato compattato adeguatamente con la benna dell'escavatore, con rullo vibrante (ove possibile) o con compattatori a motore manuali.
- A ripristino effettuato si provvederà a riposizionare il cotico erboso sul paramento e/o sommità arginale ripristinati; ove tale operazione non è possibile, si provvederà all'idrosemina del paramento/sommità ricostruiti.
- Nel caso la tana fosse passante, l'arginatura (per il tratto interessato dalla tana) dovrà essere completamente smontata. Il ripristino dovrà essere effettuato con i criteri precedentemente descritti, avendo quindi cura di effettuare a regola d'arte le ammorsature verso monte e verso valle con l'argine esistente.
-


- Ricarico sommità arginale con terra proveniente da cava di prestito.
- Taglio vegetazione per visualizzare meglio le buche esistenti.

Tali lavori dovranno cominciare immediatamente o comunque appena le condizioni lo permetteranno e saranno diretti dall'U.I. Luca Papini (Direttore dei Lavori, appartenente al Genio Civile Valdarno Superiore (sede di Arezzo) che firmano in calce il presente verbale per avvenuta notifica.

Arezzo 13 Marzo 2017

La P.O. referente
Ing. Anna Valoriani



La Ditta
La Nocera


il Direttore dei Lavori
Geom. Luca Papini

