



---

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

### **Fosso Acqualunga – Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza delle arginature in destra idraulica a seguito rotta arginale in Comune di Agliana (PT) in loc. Castelletto**

L'intervento in oggetto riguarda una messa in sicurezza dell' argine in destra idraulica del Fosso Acqualunga in loc. Castelletto in Comune di Agliana (PT), a seguito di rottura del corpo arginale.

A seguito delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato il bacino del Torrente Ombrone e i suoi affluenti nei giorni 8-11 Dicembre, e vista la segnalazione del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, è stato effettuato un sopralluogo nei luoghi in oggetto riscontrando lo stato di urgenza e pericolosità determinato dalla rottura arginale e presenza di una serie di significativi cedimenti arginali in dx idraulica, in corrispondenza del tratto del Fosso Acqualunga che va dal ponte su Via Garcigliana per un tratto di circa 100 mt .

In considerazione del fatto che nelle immediate vicinanze ci sono abitazioni e attività produttive, con pericolo per la pubblica e privata incolumità, si è resa necessaria l'attivazione di un intervento in somma urgenza al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza.

I lavori rivestono carattere di Somma Urgenza per cui è stato redatto specifico verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 D.lgs. 50/2016.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati disponendo la loro immediata esecuzione.

Tali lavori consistono in un intervento che riguarderà la sponda destra:

- Chiusura della rotta arginale per un tratto di circa 5 mt posto in dx idraulica 50 mt, a valle del ponte su via Garcigliana.
- Ricostruzione e risagomatura del corpo arginale.
- Posizionamento di geosotuoia e semina.





Tali lavori sono immediatamente iniziati e se ne ipotizza la conclusione in circa 2 settimane.

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	2.585,62
A corpo	
In economia	
Sommario	2.585,62
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	373,97
A corpo	
In economia	
Sommario	373,97
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Spese Tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	51,71
c2) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	568,84
Sommario	620,55
TOTALE	3.206,17

Il Progettista e D.L.

Geom. Roberto Vannuccini





**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

