



Oggetto: Lavori di somma urgenza di cui al DLGS. 50/2016 art.163. Per l'allontanamento dall'alveo del Torrente Lima del materiale solido lapideo e vegetativo accumulatosi in sponda destra di provenienza franosa presso località di Pian del Sisi in Comune di Cutigliano/Abetone(PT).

RELAZIONE

Il Dr. Enrico Bartoletti Dirigente del Genio Civile Toscana Nord, costata l'urgenza di intervenire lungo il Torrente Lima parzialmente ostruito presso un tratto esteso per una sessantina di metri a monte della centrale Idroelettrica di Sestaione, a seguito di alcuni movimenti franosi verificatesi nei giorni scorsi provenienti dal versante in destra idraulica in località di Pian del Sisi, con conseguente accumulo più a valle di materiale di varia consistenza e in parte di origine vegetale, ha incaricato il sottoscritto dipendente Geom Corrado Mario Fico, di attivarsi tramite un'impresa di fiducia dell'Ente al fine di fare rimuovere quanto prima, lungo il corso d'acqua il materiale legnoso, in considerazione anche del rischio idraulico che potrebbe verificarsi in caso di piena del torrente con il trasporto di detto materiale verso valle.

Per l'esecuzione dell'intervento è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza in data 16/03/2018.

Tale intervento è stato così stimato:

Per il carico, il trasporto l'allontanamento, del materiale vegetale costituito per lo più da legna di alberi di medio/alto fusto non più utilizzabili a fini commerciali, previa realizzazione di alcune rampe e di un guado per l'accesso dei mezzi meccanici in alveo da realizzarsi con materiale reperibile in loco;

Anziché un intervento a misura o a corpo per le fasi lavorative di cui sopra, sono state previste una lista in economia ed è stata così suddivisa:

LISTA IN ECONOMIA

Operai specializzati n.4	ore 180	a € 23,30	€.	4.194,00
Operaio specializzato (motosega) n.1	ore 60	a € 23,30	€.	1.398,00
Escavatori 200q x n.2	ore 130	a € 31,63	€.	4.111,90
Autocarro con gru a freddo	ore 90	a € 12,59	€.	1.133,10
Consumo carburante	ore 90	a € 12,90	€.	1.161,00
	Totale		€.	11.998,00

Totale Lista in Economia	€.	11.998,00	
I.V.A. 22%	€.	2.639,56	
	Totale	€.	14.637,56
Imprevisti comprensivi I.V.A. 22%	€.	362,44	
Importo Complessivo	€.	15.000,00	

Il Dirigente del Ufficio del Genio Civile Toscana Nord ha sottoscritto il verbale di somma urgenza (firmato dal Tecnico Geom. Corrado Mario Fico.) in data 16/03/2018, ai sensi e



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Lucca

agli effetti dell'art. 163 del DLGS 50/2016, autorizzando i lavori di pronto intervento di cui sopra alla Ditta "Consorzio Agricolo/Forestale Val Sestaione" di Cutigliano PT.

L'importo di cui alla presente perizia è di €.15.000,00, comprensivo di I.V.A. al 22% e somme a disposizione.

L'Ente concessionario per la realizzazione dei lavori è La Regione Toscana Ufficio del Genio Civile Toscana Nord. Sede di Lucca

Il Responsabile del procedimento, è il Dirigente **Dr.Geol. Enrico Bartoletti.**

Lucca li 20/03/2018

Il Tecnico

(Geom. Corrado Mario Fico)

Visto:IL DIRIGENTE

(Dr. Geol. Enrico Bartoletti.)