

**Allegato 6 - SOMME URGENZE CONCLUSE DOPO IL 21 MARZO 2010**

PROV.	RIF. INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO (€)	IMPORTO AMMESSO (€)	CONTRIBUTO (%)	CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (€)
AR	AR025_su2	Bucine	Frana lungo la SC di Cennina "Chiusa" viabilità alternativa	Bucine	Sbancamento del terreno dissestato, sistemazione su più livelli e compattazione del piano di fondazione, posizionamento casseri e biostuoia di contenimento, stendimento terra vegetale all'interno del cassero e contro la biostuoia, posa in opera geogriglie	100,000.00	100,000.00	90.08%	€ 90,081.42
AR	AR033_su2	Capolona	Frana SC di Lorenzano viabilità "Chiusa" transito solo per mezzi leggeri	Capolona	indagini geotecniche più specifiche e approfondite, perizie tecniche propedeutiche alla reazione del progetto conclusivo	8,500.00	8,500.00	90.08%	€ 7,656.92
AR	AR070_su2	Monteverchi	Ponte T. Sabina "Chiuso" viabilità alternativa, SC di Moncioni "Chiusa" viabilità alternativa, SC di Caposelvi "Parzialmente interrotta", Strada Vicinale Scafana "Parzialmente interrotta", Cimitero, T. Sabina, T. Dogana, T. Giglio, T. Caposelvi, B. della	Monteverchi	Consolidamento strutture del ponte; ripristino movimenti franosi; rifacimento copertura cimitero; recupero piante cadute e abbattimento di quelle pericolanti; ripristino viabilità e sottoservizi danneggiati	215,000.00	215,000.00	90.08%	€ 193,675.06
AR	AR129_su2	Provincia di Arezzo Viabilità	Ripristino viabilità SR 258, SP 49-50-51-52-53 con rimozione materiale vegetale dalla sede stradale	Provincia di Arezzo Viabilità	Rimozione del materiale vegetale presente sul piano viario e la messa in sicurezza delle alberature pericolanti.	60,000.00	60,000.00	90.08%	€ 54,048.85
AR	AR150_su2	Provincia di Arezzo Viabilità	Messa in sicurezza crollo massi lungo la SP 69 al km 14+200 comune di Poppi loc. fiume d'isola	Provincia di Arezzo Viabilità	Disgaggio materiale pericolante da parete rocciosa lungo la viabilità provinciale	2,400.00	2,400.00	90.08%	€ 2,161.95
AR	AR152_su2	Provincia di Arezzo Viabilità	Installazione New Jersey per contenere la caduta del materiale detritico lungo la SP 5 al km 1+800	Provincia di Arezzo Viabilità	Predisposizione e delimitazione del corpo in frana con New Jersey, pulizia delle fosse laterali e taglio della vegetazione sulla scarpata in frana	40,000.00	40,000.00	90.08%	€ 36,032.57
GR	GR012_su2	SCARLINO	Danneggiamento strada comunale delle Case	Comune Scarlino	Strada comunale delle Case - ripristino cunette stradali	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
GR	GR013_su2	SEGGIANO	Danneggiamento muro portante del ponte sulla Matrolla, strada vicinale della Casina	Comune Seggiano	Ripristino muro portante del ponte sulla Matrolla, strada vicinale della Casina	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46002001_su2	Bagni di Lucca	SC LUCCHIO - FRANA: Attivata somma urgenza per ripulitura strada e rimozione strada e vegetazione. Accesso alle frazioni di Lucchio e Zato solo pedonale.	Comune di Bagni di Lucca	Rimosso materiale per inizio lavori. Ancora in corso scoroamento frana a monte ripulitura chiavica stradale, ripristino di careggiata stradale caduta in tre punti per complessivi 70 m (STESSO AFFIDAMENTO INT 190)	539,000.00	539,000.00	90.08%	€ 485,538.88
LU	LU46003001_su2	Barga	SC RENAIO, MONTEBONO, GRAGNO, TIGLIO, SEGGIO-TRINE, ALBIANO VIA CAPANNELLE, BARGA-MOLOGNO, BARGA-S.PIETRO IN C., BUGLIANO - FRANE: Intervento in somma urgenza associato ad altre viabilità comunali	Comune di Barga	Rimozione materiale dalle sedi stradali, scoroamento consolidamento muri di sostegno, ripristino muri di sostegno danneggiati, regimazione delle acque meteoriche	136,958.74	136,958.74	90.08%	€ 123,374.38
LU	LU46003002_su2	Barga	SC ALBIANO - FRANA: problema relativo ai collegamenti servizi scolastici in quanto il bus necessita di fare un giro alternativo	Comune di Barga	Trasennato strada, sbancamento e realizzazione di berlinese di pali tirantata.	296,767.73	296,767.73	90.08%	€ 267,332.60
LU	LU46003004_su2	Barga	SC BUVICCHIA: Movimento franoso generalizzato dell'area con il corpo di frana che ingloba la viabilità	Comune di Barga	rimozione del materiale instabile con rimodulazione versanti, drenaggio acque superficiale e sotterranee ed esecuzione opere di contenimento	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46003006_su2	Barga	SC MONTEBONO - GEMINA - COLLE - FRANA: Caduta massi da costone sovrastante	Comune di Barga	Rimozione materiale crollato, installazione reti paramassi	58,109.61	58,109.61	90.08%	€ 52,345.96
LU	LU46003008_su2	Barga	EDIFICI PUBBLICI: infiltrazioni di acqua nel palazzo comunale, Scuola elementare di Barga e Filecchio, Palazzotto dello sport, Palestra Scuola Elementare di Fornaci di Barga, Scuola Media di Fornaci di Barga, Strutture cimiteriali di Loppia, Castelvecchio	Comune di Barga	Riparazione manti di ciperatura, impermeabilizzazioni e drenaggi	41,270.76	41,270.76	90.08%	€ 37,177.29

PROV.	RIF. INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO (€)	IMPORTO AMMESSO (€)	CONTRIBUTO (%)	CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (€)
LU	LU46004002_su2	Borgo a Mozzano	SC PER DISCARICA - EROSIONE: Erosione ad opera del fiume Serchio interessante l'intera carreggiata stradale (viabilità in gola) che porta a pubblica discarica con parziale interessamento della stessa	Comune di Borgo a Mozzano	Realizzazione di scogliera in massi ciclopici	469,704.60	469,704.60	90.08%	€ 423,116.59
LU	LU46004011_su2	Borgo a Mozzano	DISCARICA PUBBLICA LA MACCHIA - EROSIONE: Erosione ad opera del fiume Serchio interessante ladiscarica con dispersione dei rifiuti lungo il corso d'acqua	Comune di Borgo a Mozzano	Messa in sicurezza discarica	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46005001_su2	Camaioere	SC CASOLI - FRANA: Frana di crollo ,materiale terrigeno e roccia.Frana veloce 10per 20	Comune di Camaioere	Risagomatura versante di monte con rimozione di piante e detriti vari.Opera di sostegno al piede con opere speciali	120,000.00	120,000.00	90.08%	€ 108,097.71
LU	LU46005004_su2	Camaioere	SC TORCIGLIANO - FRANA: Scivolamento di materiale terrigeno e parte corticale di roccia sul ciglio della strada con indizi di instabilità sul poggio di monte sulla strada	Comune di Camaioere	Opera di sostegno sul ciglio della strada disaggio di masse e taglio di piante	50,000.00	50,000.00	90.08%	€ 45,040.71
LU	LU46005007_su2	Camaioere	SC PER FIBBIALLA - FRANA: Crollo di massi e materiale terrigeno sulla sede stradale dal versante di monte	Comune di Camaioere	Risagomatura del versante, taglio piante di sgaggio e opere di ingegneria naturalistica	105,960.00	105,960.00	90.08%	€ 95,450.28
LU	LU46006002_su2	Camporgiano	SC SILLICANO FILICAIA - FRANA: Abbassamento del piano stradale, riattivazione di una preesistente frana quiescente con aggravamento. In prossimità del bordo della frana c'è una abitazione con lesioni evidenti al piano terra e ai muri portanti	Comune di Camporgiano	eseguito alleggerimento del corpo di frana con scavatore, realizzato drenaggio delle acque superficiali e pista di cantiere provvisoria.Rimana da fare in consolidamento della corona per consolidare la strada.	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46008005_su2	Careggine	SC PIERDISCINI - FRANA: Movimento franoso di notevoli dimensioni che ha interessato sia la S.C. che i fabbricati sottostanti	Comune di Careggine	Verbale n°5 Consolidamento del piede della frana attiva mediante installazione di diaframmi verticali e realizzazione di opere di drenaggi delle acque.	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46009007_su2	Castelnuovo G.	SC RONTANO - FRANA: Grossa frana a valle della viabilità il cui coronamento è in corrispondenza del muro di sostegno della strada. Attualmente la viabilità è a S.U.A., risulta unico collegamento per frazione di Rontano (60 persone).	Comune di Castelnuovo G.	Chiusura strada a s.u.a. . Stabilizzazione del versante a valle della strada con interventi di micropali e regimazione acque a monte della strada	120,269.09	120,269.09	90.08%	€ 108,340.11
LU	LU46011003_su2	Coreglia Antelminelli	SC CANOVAGLIO DI LUCIGNANA - FRANA: Frana a valle della viabilità con interessamento della carreggiata	Comune di Coreglia A.	Realizzazione paratia micropali e cordolo di testa	192,485.98	192,485.98	90.08%	€ 173,394.11
LU	LU46011004_su2	Coreglia Antelminelli	SC PIANA E FONTANA DEI BIANCHI - FRANA: Frana che ha scalzato una grossa porzione della viabilità e distaccandosi ha interessato la Via Fontana dei Bianchi a valle	Comune di Coreglia A.	Rimozione materiale franato su Via Fontana dei Bianchi, realizzazione di berlinese di micropali con cordolo sovrastante e ricostruzione piano viario, regimazione delle acque di versante.	295,200.94	295,200.94	90.08%	€ 265,921.21
LU	LU46011005_su2	Coreglia Antelminelli	SC LUCIGNANA - FRANA: Riattivazione di grossa frana che interessa l'intero versante che dall'abitato di Lucignana arriva al Cimitero locale, porzione di carreggiata interessata dal movimento in due punt	Comune di Coreglia A.	Berlinese di micropali in corrispondenza dei due punti interessati della carreggiata, drenaggi profondi e superficiali del corpo di frana e opere di allontanamento delle acque.	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46014001_su2	Fosciandora	SC RIANA TREPIGNANA - FRANA: Movimento franoso che ha interessato la viabilità e l'abitazione sottostante.	Comune di Fosciandora	Esecuzione di drenaggi a monte e a valle della viabilità, inizio esecuzione micropali e realizzazione by-pas a monte della strada a senso unico alternato.	475,795.98	475,795.98	90.08%	€ 428,603.79
LU	LU46014002_su2	Fosciandora	SC CIVAGO - FRANA: Frana a valle della strada interpoderale con scivolamento dei detriti verso l'abitato di Civago di Sotto. Oltre al fabbricato abitativo è rimasto isolato anche numeroso bestiame.	Comune di Fosciandora	Posizionamento di alcuni geoblock e rimozione del materiale terroso sulla viabilità. Regimazione delle acque piovane a monte del corpo franoso	261,727.08	261,727.08	90.08%	€ 235,767.48
LU	LU46016001_su2	Giuncugnano	SC VARIE - FRANE: Smottamenti vari su viabilità comunale, forestale di servizio all'agricoltura, vicinale e interpoderale (viabilità non asfaltata)	Comune di Giuncugnano	Intervento di transennatura, rimozione materiale franato.. Intervento non ancora avviato del tutto per presenza neve.	59,073.46	59,073.46	90.08%	€ 53,214.21
LU	LU46016008_su2	Giuncugnano	PIAZZA ROSSA A PONTECCIO - ALLAGAMENTO: Allagamento della Piazza Rossa a Ponteccio con danneggiamento del sottofondo asfaltato e infiltrazioni di acqua e conseguente allagamento dei garage privati al di sotto della piazza	Comune di Giuncugnano	Intervnto di rifacimento piano stradale piazzale, rifacimento fossi drenanti a monte dei garage. Intervento non ancora avviato per presenza neve su piazza.	95,201.35	95,201.35	90.08%	€ 85,758.73

PROV.	RIF. INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO (€)	IMPORTO AMMESSO (€)	CONTRIBUTO (%)	CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (€)
LU	LU46019001_su2	Minucciano	SC MINUCCIANO - ORTO DI DONNA - FRANA: Materiale franato sulla carreggiata erosione delle strade alle strade di accesso delle cave di marmo, erosione della banchina stradale da parte del torrente Serchio Gramolazzo sx.	Comune di Minucciano	Stasamento griglie, tombini e ripulitura zanelle. Ripristino tratto di strada eroso, risagomatura dei tratti di alveo e ricostituzione della banchina stradale con posa	48,500.00	48,500.00	90.08%	€ 43,689.49
LU	LU46019005_su2	Minucciano	SC ALBIANO - FRANA: Danneggiamento spalle dei due ponti presenti con rischio ribaltamento	Comune di Minucciano	rifacimento delle spalle del ponte, regimazione delle acque in entrata e in uscita e sistemazione del piano stradale	119,731.11	119,731.11	90.08%	€ 107,855.49
LU	LU46019008_su2	Minucciano	SC GORFIGLIANO - VAGLI E GORFIGLIANO - CAVE - CAMPACCIO - FRANA: Rottura della sede stradale , cordoli , zanelle e muretti in due tratti di strada	Comune di Minucciano	Ripulitura della carreggiata stradale, ripulitura chiaviche e ripristini di cordoli,zanelle e tratto di carreggiata stradale. Taglio piante pericolanti esecuzione trincee drenanti. Riattivazioni di tombini	30,125.00	30,125.00	90.08%	€ 27,137.03
LU	LU46019010_su2	Minucciano	SC ORTO DI DONNA - FRANA: Cedimento di muro di contenimento in pietra con conseguente scivolamento della scarpata e ostruzione della carreggiata stradale. Successivo aggravamento frana con distacco di grosso movimento a monte del muro di cui sopra con inv	Comune di Minucciano	Rifacimento muri in getto rivestiti in pietra , posa in opera di drenaggio, ricostruzione della zanella . Scarifica e ricalibratura della scarpata.	455,516.33	455,516.33	90.08%	€ 410,335.60
LU	LU46022001_su2	Pescaglia	SC VILLA A ROGGIO - FRANA: Frana complessa con fronte di circa 40 metri sviluppo verticale di 30 metri.	Comune di Pescaglia	Realizzazione di un bypass a monte e riasfaltatura della strada (resta da completare la bonifica del versante. Intervento da concordare con l'Amministrazione Provinciale interessata per SP 32	39,408.10	39,408.10	90.08%	€ 35,499.38
LU	LU46022002_su2	Pescaglia	SC VILLABUONA - FRANA: Frana di scorrimento rotazionale con fronte di larghezza 35 metri che ha coinvolto la sede stradale.	Comune di Pescaglia	Verbale S.U del 25/12/2009 - L'intervento di somma urgenza prevede l'opera di sostegno a valle della strada (cordolo tirantato fondato con micropali) consolidamento versante a valle con opere di bioingegneria e regimazione idraulica della strada	441,666.73	441,666.73	90.08%	€ 397,859.68
LU	LU46030001_su2	Stazzema	SC GALLENA - FRANA: Accesso solo ai pedoni, chiusura della viabilità con ordinanza sindacale, avviato intervento di S.U. ( frana di massi)	Comune di Stazzema	Pulizia della carreggiata, posizionamento di reti e barriere paramassi , disgaggio, regimazione acque.	435,376.66	435,376.66	90.08%	€ 392,193.50
LU	LU46030002_su2	Stazzema	SC STAZZEMA - GALLICANO - FRANA: Chiuso l'accesso al paese da nord con ordinanza sindacale di chiusura della strada, avviato intervento di somma urgenza. Garantito passaggio ai mezzi di soccorso, presidio 24h volontari Anpas che permettono il passaggio dei	Comune di Stazzema	sistemazione del versante a monte e a valle della strada, ripristino della stabilità dell'astrada con batterie di micropali, opere di ing. Natur. E regimazione acque. (fronte 200x h500m	944,703.94	944,703.94	90.08%	€ 851,002.76
LU	LU46030007_su2	Stazzema	SC TERRINCA - LEVIGLIANI, RETIGNANO, PONTETAZZEMESE - FRANA: Restringimenti vari della carreggiata rischio di frane e ostruzione della viabilità comunale con rischio di isolamento delle frazioni indicate	Comune di Stazzema	Sistemazione di versante, realizzazione canaletta regimazione acque	75,000.00	75,000.00	90.08%	€ 67,561.07
LU	LU46031004_su2	Vagli	SC TUFFO - EROSIONE: Danneggiamento strada asfaltata in più punti	Comune di Vagli di Sotto	ripristino sede stradale	23,652.00	23,652.00	90.08%	€ 21,306.06
LU	LU46031010_su2	Vagli	SC DELLE VOLTE ROGGIO - FRANA: danneggiamento del guado a causa dello straripamento del Torrente Rapinola, strada antincendio (vecchia strada Vagli Sotto/Roggio	Comune di Vagli di Sotto	ricostruzione muro di sostegno della strada e guado	62,340.00	62,340.00	90.08%	€ 56,156.76
LU	LU46031018_su2	Vagli di Sotto	RETICOLO IDRAULICO PRIMARIO E SECONDARIO ROSTO: Straripamento fosso della Grondaccia	Comune di Vagli di Sotto	messa in sicurezza idraulica delFosso Grondaccia all'imbocco della zona di Campocatinio sovrastante il Parcheggio Pubblico	50,000.00	50,000.00	90.08%	€ 45,040.71
LU	LU46032006_su2	Vergemoli	SC S.PELLEGRINETTO - CAMPOLEMISI - FRANA: Movimento franoso a valle della strada comunale con asportazione della sede stradale.	Comune di Vergemoli	Iniziato l'allontanamento delle acque superficiali per non aggravare il movimento franoso. Successivamente realizzazione di fondazioni speciali con micropali e opere di ingegneria naturalistica, ricostruzione sede stradale oltre interventi di regimazione	174,736.40	174,736.40	90.08%	€ 157,405.04

PROV.	RIF. INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO (€)	IMPORTO AMMESSO (€)	CONTRIBUTO (%)	CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (€)
LU	LU46034001_su2	Villa Basilica	SC PRACANDO - ALLAGAMENTO: Distruzione ponte carrabile sul Torrente Pescia a causa della piena.	Comune di Villa Basilica	Verbale S.U. del 24/12/2009 redatto da Ballini Giordano: Intervento di ricostruzione del ponte crollato.	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46034004_su2	Villa Basilica	SC RINCHIUSA - FRANA: Crollo muro causa frana su strada pedonale mulattiera.	Comune di Villa Basilica	Verbale S.U. del 24/12/2009 redatto da Ballini Giordano: Rimozione muro crollato e ricostruzione muro.	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46034006_su2	Villa Basilica	SC VILLA BASILICA - PIZZORNA: Danneggiamento zanelle per la raccolta delle acque piovane.	Comune di Villa Basilica	Verbale S.U. del 24/12/2009 redatto da Ballini Giordano: Ripristino zanelle	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46034015_su2	Villa Basilica	EDIFICIO ERP VILLA BASILICA - FRANA: Crollo muro di contenimento terreno a corredo alloggi edilizia residenziale	Comune di Villa Basilica	Verbale S.U. del 24/12/2009 redatto da Ballini Giordano: Ripristino muro di contenimento	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46034016_su2	Villa Basilica	ABITATO DI PARIANA - ALLAGAMENTO: Ostruzione tubazione raccolta acque meteoriche	Comune di Villa Basilica	Verbale S.U. del 04/01/2010 redatto da Ballini Giordano: ripristino funzionamento tubazione raccolta acque meteoriche	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46037050_su2	Castelnuovo di Garfagnana	FOSSO DEL CANALACCIO: Erosioni di sponda e di alveo, danneggiamento opere esistenti e criticità idrogeologica	Comunità Montana Mediavalle	Lavori di sistemazione idrogeologica pendii con taglio vegetazione e tecniche di ingegneria naturalistica, realizzazione di scogliera e briglia selettiva, nonché ripristino murature esistenti	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
LU	LU46038001_su2	Lucca	CANALE LOBACO - ALLAGAMENTO: Allagamento a causa Rottura arginale	Consorzio Bonifica Auser-Bientina	Ricalibratura affluenti corso d'acqua Canale Lobaco Loc. Framacia - Ponte San Pietro e trasporto rifiuti in discarica	52,586.52	52,586.52	90.08%	€ 47,370.69
LU	LU46038023_su2	Buti	RIO MAGNO	Consorzio Bonifica Auser-Bientina	Consolidamento arginale e sistemazione briglie	34,395.96	34,395.96	90.08%	€ 30,984.37
MS	MS006_su2	Carrara		Provincia di Massa-Carrara Settore Difesa del Suolo, Politiche del Mare e Protezione Civile	Lavori di Somma Urgenza per il completamento dell'arginatura destro del Torrente Carrione a valle del Ponte di via Pucciarelli nel Comune di Carrara	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS007_su2	Carrara		Provincia di Massa-Carrara Settore Difesa del Suolo, Politiche del Mare e Protezione Civile	Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del Fosso del Bugliolo nel Comune di Carrara	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS105_su2	Aulla	Il movimento franoso a valle della strada comunale in loc. Bigliolo, riduce la carreggiata stradale con interruzione della circolazione stradale.	Comune di Aulla	Frana sotto strada comunale per il cimitero di Bigliolo	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS109_su2	Aulla	Il movimento franoso a valle della strada comunale per la località Aia di Bellone, riduce la carreggiata stradale con possibile interruzione della circolazione stradale.	Comune di Aulla	Aggravamento Frana abitato Olivola mediante realizzazione strutture di sostegno	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS110_su2	Aulla	L'azione erosiva del torrente Aulella ha prodotto danni all'impalcato del ponte per la località Giordanello	Comune di Aulla	Sistemazione ponte in loc Giordanello	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS111_su2	Aulla	Il movimento franoso a valle della strada comunale per la località Giordanello, riduce la carreggiata stradale con possibile interruzione della circolazione stradale.	Comune di Aulla	Frana loc Giordanello	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS113_su2	Aulla	L'erosione spondale ha prodotto lo scalzamento della tubazione per l'acquedotto comunale e l'allagamento del depuratore centrale della località.	Comune di Aulla	Completamento scogliera a protezione dell'acquedotto comunale e del depuratore centrale in località Serricciolo	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS116_su2	Aulla	L'allagamento della palestra comunale ha causato la demolizione della pavimentazione della palestra	Comune di Aulla	Sistemazione palestra scuole medie	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS117_su2	Aulla	L'allagamento della palestra comunale ha causato la demolizione della pavimentazione e della muratura degli spogliatoi e dei bagni della palestra comunale	Comune di Aulla	Ripristino agibilità locale bagni, spogliatoi insegnanti e allievi palestra scuole medie Aulla	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS124_su2	Aulla	L'allagamento ha prodotto la rottura delle fognature comunali nel Capoluogo	Comune di Aulla	Interventi urgenti di ripristino canali e tratti di fognatura in Aulla capoluogo e costruzione impianti di sollevamento con pompe a difesa dell'abitato	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS125_su2	Aulla	L'allagamento ha prodotto la rottura delle fognature comunali in località Capriogliola	Comune di Aulla	Interventi urgenti di ripristino tratti di fognatura comunale loc. Capriogliola	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS126_su2	Aulla	L'allagamento ha prodotto la rottura delle fognature comunali in località Stadano	Comune di Aulla	Interventi urgenti di ripristino tratti di fognatura comunale loc. Albiano,	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00

PROV.	RIF. INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO (€)	IMPORTO AMMESSO (€)	CONTRIBUTO (%)	CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (€)
MS	MS127_su2	Aulla	L'allagamento ha prodotto la rottura delle fognature comunali in località Quartiere Matteotti	Comune di Aulla	Intervento urgente di ripristino tratto di canale e fognatura in località Quartiere Matteotti e quartiere Gobetti	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS128_su2	Aulla	L'allagamento ha prodotto la rottura delle fognature comunali in piazza De Gasperi con conseguente allagamento di proprietà pubbliche e private	Comune di Aulla	Intervento urgente di ripristino tratto di canale in piazza De Gasperi e risistemazione giunti danneggiati	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS129_su2	Aulla	L'allagamento ha prodotto la rottura delle fognature comunali in località Pomarino con conseguente danneggiamento di proprietà private	Comune di Aulla	Intervento urgente di ripristino tratto di canale e fognatura in località Stadano e Pomarino	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS178_su2	Casola in Lunigiana	1° intervento e successiva prog def esecutiva opere	Comune di Casola in Lunigiana	MOVIM FRANOSO VIABILITA' comunale CODIPONTE CASCIANA IN LOC. STRADA	177,051.24	177,051.24	90.08%	€ 159,490.28
MS	MS206_su2	Fivizzano		Comune di Fivizzano	Frana su viabilità comunale in loc. Cerignano	54,239.04	54,239.04	90.08%	€ 48,859.30
MS	MS258_su2	Massa	aggravamento di situazione già segnalata nell'evento del nov-dic 2008/ genn-febb 2009, segnalazione intervento urgente;	Comune di Massa	Intervento di S.U. in Via Belvedere c/o sorgente Venerio a valle strada comunale, aggravamento	279,907.44	279,907.44	90.08%	€ 252,144.61
MS	MS273_su2	Massa	sistemazione del versante in frana compreso tra la Via Massa Arni e la Via dei Carri, circ. amq.	Comune di Massa	Intervento di S.U. per sistemazione idrogeologica del versante a valle SP Massa - Arni a monte abitazione Marchi-Moisè in loc. Madonna di Altagnana (evacuata famiglia)	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS274_su2	Massa	versante in frana	Comune di Massa	Intervento di S.U. per sistemazione idrogeologica del versante a monte SP Bassa Tambura a ridosso abitazione Margara in loc. Capanelle (evacuata famiglia)	809,843.45	809,843.45	90.08%	€ 729,518.51
MS	MS275_su2	Massa	messa in sicurezza del tratto di via del santo mediante realizzazione di paratie tirantate e palificate	Comune di Massa	Lavori di Somma Urgenza e messa in sicurezza Via del Santo	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS276_su2	Massa	messa in sicurezza del tratto di strada in loc. cartaro mediante realizzazione di palificate e regimazione acque superficiali	Comune di Massa	Lavori di Somma Urgenza e messa in loc. Cartaro	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS277_su2	Massa	messa in sicurezza del tratto di strada di collegamento tra via carbonia, via linelli e via pontinia mediante la realizzazione di scarifica e realizzazione di binder	Comune di Massa	Lavori di Somma Urgenza Via Carbonia e zone limitrofe	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS278_su2	Massa	rimozione del materiale franato sulla carreggiata stradale di via dell'uva e di via monte brugiana	Comune di Massa	Lavori di Somma Urgenza per vari interventi in loc. Candia e loc. Bergiola	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS279_su2	Massa	messa in sicurezza dei tratti stradali comunali mediante la realizzazione di interventi di asfaltatura	Comune di Massa	Lavori di Somma Urgenza e messa in sicurezza strade comunali	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS290_su2	Massa	ripristino e messa in sicurezza degli attraversamenti stradali di via Ronchi, immissioni fosso smaltimento acque meteoriche di superficie nel canale fruitore principale denominato "Ronchi" mediante sostituzione canalizzazioni di idonea sezione, realizzazio	Comune di Massa	Lavori di Somma Urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza a salvaguardia privata e pubblica incolumità attraversamenti stradali di via Ronchi, immissioni smaltimento acque meteoriche nel canale denominato "Ronchi", fruitore principale, ripristino	83,998.80	83,998.80	90.08%	€ 75,667.32
MS	MS291_su2	Massa	sistemazione argini, con intervento di ingegneria naturalistica, tipo "palificata", sistemazione pendenza alveo ed opere in muratura per migliorare il collegamento con la cameretta di immissione fognatura acque bianche e l'attraversamento stradale via d	Comune di Massa	Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino tratto argini canale denominato Calatella a Mare in via dei Campeggi, fruitore principale smaltimento fognatura acque bianche	47,990.40	47,990.40	90.08%	€ 43,230.44
MS	MS292_su2	Massa	ripristino e la messa in sicurezza di parte del canale artificiale Della Rocchetta e sistemazione viabilità collegata	Comune di Massa	Lavori di Somma Urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza di parte del canale artificiale Della Rocchetta e sistemazione viabilità collegata a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche mese di Dicembre 2009 e primi giorni del mese di	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS295_su2	Massa	copertura edifici pubblici	Comune di Massa	Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza delle coperture del mercato delle Ghiare	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS332_su2	Podenzana		Comune di Podenzana	Ripristino e manutenzioni pozzi acquiferi e depuratori acque reflue	75,000.00	75,000.00	90.08%	€ 67,561.07
MS	MS346_su2	Pontremoli	Strada comunale interrotta	Comune Pontremoli	Pukizia e risagomatura scarpata	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS347_su2	Pontremoli	Strade comunali capoluogo	Comune Pontremoli	Fotnitura conglomerato bituminoso	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00

PROV.	RIF. INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO (€)	IMPORTO AMMESSO (€)	CONTRIBUTO (%)	CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (€)
MS	MS386_su2	Villafranca	Aggravamento scivolamento masso roccioso e oltre detritica	Comune di Villafranca	Movimento franoso in prossimità di abitazioni - Loc. Il Bosco - fraz. Fornoli	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
MS	MS387_su2	Villafranca	Forti ruscellamenti acque meteoriche, con allagamenti abitazioni e pericolo innesco frane sottostanti sede stradale	Comune di Villafranca	Rottura rete di smaltimento acque meteoriche - Loc. La Carpena - Fraz. Fornoli	34,020.00	34,020.00	90.08%	€ 30,645.70
MS	MS390_su2	Villafranca	Erosione spalle laterali e pila centrale ponte stradale	Comune di Villafranca	Erosione pile ponte Canale del Piano Strada Comunale Mocrone - Malgrate	0.00	0.00	90.08%	€ 0.00
PI	PI018_su2	VECCHIANO	ALLAGAMENTO A SEGUITO DI ROTTA ARGINALE	PROVINCIA DI PISA - DIFESA DEL SUOLO	REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMA IDRAULICO AL PIEDE DELLA NUOVA ARGINATURA E COMPLETAMENTO OPERE DI PROTEZIONE SCARPE ARGINALI	437,500.00	437,500.00	90.08%	€ 394,106.23
PI	PI059_su2	VECCHIANO		COMUNE DI VECCHIANO	Interventi di rimozione detriti, riassetto fosse di fognatura bianca, stasatura condotte fognarie, smaltimenti - Zona di bonifica - Studio per interventi di risistemazione idraulica e messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali	31,818.00	31,818.00	90.08%	€ 28,662.11
PI	PI060_su2	VECCHIANO		COMUNE DI VECCHIANO	Interventi di raccolta ingombranti, ripulitura viabilità, viaggi in discarica e smaltimento materiali - Zona di bonifica	50,927.18	50,927.18	90.08%	€ 45,875.93
PI	PI063_su2	VECCHIANO		COMUNE DI VECCHIANO	Interventi di ripulitura strade e risagomatura canali località Nodica (via Nuova e via del Paradiso) compresa sostituzione callari demolizioni e pulizia.	25,200.00	25,200.00	90.08%	€ 22,700.52
PI	PI064_su2	VECCHIANO		COMUNE DI VECCHIANO	Lavori di ripristino strada , callari, fossi, siti in via della Bozza.	16,000.00	16,000.00	90.08%	€ 14,413.03
PT	PT_1_su2	SAN MARCELLO PISTOIESE	Movimento franoso di notevole entità a valle della località Ontanell, lungo l'impiuvio che scende verso la località Redole Petrucci, con interessamento della viabilità comunale di accesso a detta località, della viabilità Provinciale n° 632 Pontepetri P	Comune di San Marcello Pistoiese	L' intervento avviato consiste nella ripulitura delle zone interessate dal fango e dai macigni giunti a valle e nella messa in sicurezza della frana, mediante abbattimento controllato delle piante instabili e a potenziale rischio di caduta poste sulla	678,740.21	678,740.21	90.08%	€ 611,418.85
PT	PT_3_su2	SAMBUCA PISTOIESE	tracimazione ruscelli smottamento terreno intasamento tombini	Comune Sambuca Pistoiese	rimozione materiali franati e ripristino deflusso acque meteoriche dai tombini stradali	38,838.00	38,838.00	90.08%	€ 34,985.82
PT	PT_4_su2	SAMBUCA PISTOIESE	tracimazione ruscelli smottamento terreno intasamento tombini	Comune Sambuca Pistoiese	rimozione materiali franati e ripristino deflusso acque meteoriche dai tombini stradali	19,992.00	19,992.00	90.08%	€ 18,009.08
PT	PT_42_su2	PISTOIA	Intervento per strada interrotta da frana, rimozione di detriti e pulizia carreggiate, regimazione acque e realizzazione opera di sostegno	Comune di Pistoia	Loc. Stazzana , rimozione di detriti e pulizia carreggiate, regimazione acque e realizzazione opera di sostegno con tecniche di ingegneria naturalistica	126,660.00	126,660.00	90.08%	€ 114,097.13
PT	PT_44_su2	PISTOIA	Intervento per strada interrotta da frana con interessamento alveo fluviale, rimozione di detriti e pulizia carreggiate, regimazione acque e realizzazione opera di sostegno	Comune di Pistoia	Loc. Pracchia Via Forravilla e Collina, rimozione di detriti e pulizia, regimazione acque e realizzazione opera di sostegno e canalizzazione acque F.Reno	2,310,000.00	2,310,000.00	90.08%	€ 2,080,880.90
PT	PT_46_su2	PISTOIA	Intervento per strada interrotta da frana, rimozione di detriti e pulizia carreggiate, regimazione acque e intervento di contenimento al piede	Comune di Pistoia	Loc. Sammommè, rimozione di detriti e pulizia carreggiate, regimazione acque e intervento di contenimento al piede mediante opere di ingegneria naturalistica, micropali e tiranti	281,875.00	281,875.00	90.08%	€ 253,917.01
PT	PT_48_su2	PISTOIA	Intervento per strada interrotta da frana, rimozione di detriti e pulizia carreggiate, regimazione acque e intervento di contenimento al piede	Comune di Pistoia	loc. Lavacchini rimozione di detriti e pulizia carreggiate, regimazione acque e intervento di contenimento al piede mediante opere di ingegneria naturalistica, micropali e tiranti	617,419.65	617,419.65	90.08%	€ 556,180.41
PT	PT_49_su2	PISTOIA	Intervento per strada interrotta da frana, rimozione di detriti e pulizia carreggiate, regimazione acque e intervento di contenimento al piede	Comune di Pistoia	loc. La Menta rimozione di detriti e pulizia carreggiate, regimazione acque e intervento di contenimento al piede mediante opere di ingegneria naturalistica, micropali e tiranti	562,553.95	562,553.95	90.08%	€ 506,756.61

PROV.	RIF. INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO (€)	IMPORTO AMMESSO (€)	CONTRIBUTO (%)	CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (€)
PT	PT_80_su2	PITEGLIO	Smottamento di parte del pendio al di sotto della strada comunale di Rupine, con crollo di un tratto di sede stradale di circa 15 mt. e scivolamento a valle di una grande quantità di terra, fango, acqua e detriti. Gli stessi, incanalati lungo un impluvio,	Comune di Piteglio	Posizionamento di geoblock lungo la viabilità della SS n. 12 e installazione sistema rudimentale di monitoraggio e di guardiana semaforica. Primi interventi di pulizia del versante, per scoronamenti e preparazione basi per reti. Realizzazione barriera di	385,022.19	385,022.19	90.08%	€ 346,833.47
PT	PT_95_su2	ABETONE	Interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del fosso Uccelliera	Provincia di Pistoia (in avvalimento Consorzio di Bonifica Burana)	lavori di ripristino officiosità idraulica del fosso Uccelliera in comune di Abetone	25,000.00	25,000.00	90.08%	€ 22,520.36
PT	PT_115_su2	SAN MARCELLO PISTOIESE		Provincia Pistoia	New jersey, blocchi paramassi, ricostruzione spalletta ponte a barriera stradale in legno e acciaio	46,000.00	46,000.00	90.08%	€ 41,437.46
PT	PT_117_su2	SAN MARCELLO PISTOIESE	Chiusura strada, poi riaperta	Provincia Pistoia	Rimozione materiali detritici	17,616.34	17,616.34	90.08%	€ 15,869.05
PT	PT_168_su2	PESCIA	Regimazione acque meteoriche in Via del Battifollino in loc. Aramo	Comune di Pescia Ufficio Tecnico	Regimazione acque meteoriche mediante la risagomatura delle sede stradale avvallata e/o allontanamento mediante tratto fognario	14,864.86	14,864.86	90.08%	€ 13,390.48
PT	PT_170_su2	PESCIA	Consolidamento lato valle Via di Speri (parte alta) e consolidamento pendice a monte strada Via di Speri (parte bassa) a seguito di aggravamenti	Comune di Pescia Ufficio Tecnico	Parzializzazione della carreggiata e protezione lato valle. Consolidamento a valle della carreggiata con struttura di sostegno in c.a. fondata su micro pali	120,000.00	120,000.00	90.08%	€ 108,097.71
PT	PT_172_su2	PESCIA	Intervento di bonifica movimento franoso interessante la pendice soprastante la strada comunale per Castelvecchio ubicato nella parte sottostante il centro abitato di Castelvecchio - Via Sforzini	Comune di Pescia Ufficio Tecnico	Allontanamento acque dal corpo frana. Interventi di ingegneria naturalistica per consolidamento con conseguente rimodellamento del versante in frana. Regimazione delle acque meteoriche mediante opportuni collettori fognari e/o canalette rinverdibili	79,338.85	79,338.85	90.08%	€ 71,469.57
PT	PT_173_su2	PESCIA	Intervento di consolidamento lungo Via dei Canali in Fraz. Vellano	Comune di Pescia Ufficio Tecnico	Parzializzazione della carreggiata e protezione lato valle. Consolidamento a valle della carreggiata con struttura di sostegno in c.a. fondata su micropali	31,711.71	31,711.71	90.08%	€ 28,566.36
PT	PT_175_su2	PESCIA	Intervento di messa in sicurezza e consolidamento strada comunale Val di Forfora in prossimità Laboratorio Artigianale in loc. S. Quirico a valle intervento di cui al punto precedente	Comune di Pescia Ufficio Tecnico	Interventi di parzializzazione della carreggiata e prima regimazione acque meteoriche. Realizzazione opera di sostegno in c.a. fondata su micropali a valle della sede viaria	27,769.99	27,769.99	90.08%	€ 25,015.60
PT	PT_180_su2	PESCIA	Intervento di messa in sicurezza scarpata e realizzazione opere spondali rio nell'area sovrastante la sede stradale della S.P. Mammianese Nord - presso "Ristorante da Nerone", loc. Pietrabuona	Comune di Pescia Ufficio Tecnico	Opere di presidio a valle frana. Rimozione e disaggancio "a mano" del materiale franato e/o instabile. Rimodellamento e consolidamento sponda sinistra Rio di Zano con interventi di ingegneria naturalistica	19,834.70	19,834.70	90.08%	€ 17,867.38
PT	PT_182_su2	PESCIA	Intervento di consolidamento varie viabilità della frazione di Vellano	Comune di Pescia Ufficio Tecnico	Rimozione materiale. Spostamento a monte tratto di viabilità	9,909.91	9,909.91	90.08%	€ 8,926.99
PT	PT_183_su2	PESCIA	Interventi di ripristino cedimenti varie viabilità interne al Comune	Comune di Pescia Ufficio Tecnico	Ripristino dei cedimenti avvenuti nonché delle naturali pendenze di scolo delle carreggiate stradali mediante ricarico con conglomerato bituminoso. Riapertura e ricavatura delle fosse ed attraversamenti e tombini esistenti.	149,106.10	149,106.10	90.08%	€ 134,316.90
PO	PO065_su2	VERNIO	Via di Luciana, fra Cavarzano e Luciana Intervento n°5 - Colamento detritico con distacco dello strato di terreno superficiale accompagnato da caduta di massi e dall'asporto della coltre vegetazionale;	Comune di Vernio	pulizia cunette e realizzazione barriera paramassi	8,633.50	8,633.50	90.08%	€ 7,777.18
PO	PO066_su2	VERNIO	Via di Luciana, fra Cavarzano e Luciana Intervento n°6 - Cedimento della banchina a valle del tracciato stradale, con franamento dello strato di terreno superficiale accompagnato da caduta di massi e dall'asporto della coltre vegetazionale. A monte dello	Comune di Vernio	Realizzazione di una palificata lato a valle della sezione stradale interessata dalla frana. Realizzazione di un nuovo tombino del tipo FinSider; un pozzetto e la realizzazione di una cunetta.	55,000.00	55,000.00	90.08%	€ 49,544.78

PROV.	RIF. INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO (€)	IMPORTO AMMESSO (€)	CONTRIBUTO (%)	CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (€)
PO	PO107_su2	VERNIO	Via di Luciana, fra Cavarzano e Luciana - Cedimento della banchina stradale a valle del tracciato, con on franamento dello strato di terreno superficiale accompagnato da caduta di massi e dall'asporto della coltre vegetazionale. Cedimento della trave d	Comune di Vernio	Realizzazione di una palificata nella sezione interessata dalla frana, lato a valle della strada;	20,000.00	20,000.00	90.08%	€ 18,016.28
SI	SI008_su2	Buonconvento	Interventi di rimozione frane sulla strada comunale denominata " di Piana Bassa" conclusi nel mese di marzo	Comune Buonconvento	Interventi di completamento delle frane in località Santa Marcella e Località Pive di Piana	41,034.00	34,530.00	90.08%	€ 31,105.12
SI	SI010_su2	Cetona	1.Smottamento argine fosso Maltaiolo. 2.Smottamento di un tratto della scarpata lato monte della strada comunale di Belverde. 3.Intasamenti di fognatura bianca e canali di scolo in varie strade del territorio comunale	Comune Cetona	Cedimento scarpata lato sinistro strada comune di Belverde	400.00	400.00	90.08%	€ 360.33
SI	SI016_su2	Monteroni d'Arbia		Provincia di Siena	Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della sponda destra del fiume Arbia in adiacenza al rilevato stradale della "S.R. n°2 - tangenziale ovest di Monteroni d'Arbia - in Loc. Monteroni d'Arbia (SI)	161,500.00	161,500.00	90.08%	€ 145,481.50
SI	SI024_su2	Sinalunga	Torrente Galegno loc. ponte di S. Giovannino in comune di Sinalunga (SI). Varie erosioni argine del torrente Galegno	Provincia di Arezzo - Servizio Difesa Suolo	Ripristino della continuità arginale	6,180.00	6,180.00	90.08%	€ 5,567.03