PERIMETRAZIONE AREE ALLAGATE STATO DI PROGETTO **SP2**

Argine remoto realizzato nello stato di progetto SP1

LEGENDA

- DGM1_25 — Sezione di rilievo (anno 2005)
- DTM1_10 — Sezione da progetto esecutivo Hydrogeo (anno 2010)
- DTM21_11 — Sezione da progetto preliminare Physis (anno 2013)
- DTM16_13 — Sezione da LIDAR (anno 2013)
- Area di potenziale esondazione
- Connessione idraulica
- Aree allagate per Tr 200 anni
- Aree allagate ricostruzione evento Novembre 2012

PLANIMETRIA MODELLO IDRAULICO STATO DI PROGETTO **SP2**

Vedi dettaglio opere stato di progetto SP2

Canale scolmatore

APE 16

APE 18

APE 19

APE 20

APE 22

scala 1:20000

Vedi dettaglio opere stato di progetto SP2

Canale scolmatore

scala 1:10000

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO OPERE STATO DI PROGETTO **SP2**

Realizzazione nuova arginatura Fiume Albegna

Manufatto di collegamento cassa di espansione - canale scolmatore per lo scarico dell'invaso costituito da elementi scatolari prefabbricati in c.a.

Manufatto di presa canale scolmatore

Regimazione del reticolo di bonifica

Risagomatura area golenale Fiume Albegna per imbocco canale scolmatore a quota 0.70 m s.l.m.

Canale scolmatore L = 60 m ; i = 0.10%

0.70

scala 1:2500

COMMISSARIO DELEGATO EX L. 228/2012

STUDIO IDROLOGICO - IDRAULICO DEL FIUME ALBEGNA E DEFINIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN RELAZIONE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DI NOVEMBRE 2012

PROVINCIA DI GROSSETO

ENTE ATTUATORE: COMMISSARIO DELEGATO EX L. 228/2012
REGIONE TOSCANA - SETTORE PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

TAVOLA 3

PLANIMETRIA MODELLO IDRAULICO STATO DI PROGETTO SP2 E PERIMETRAZIONE AREE ALLAGATE
scala VARIE

REV. B

Firenze, Ottobre 2013