

Comuni di Lucca e Capannori
Provincia di Lucca

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di sistemazione briglia presso Fosso Fraga, in Loc. San Pancrazio.

COMMITTENTE: Regione Toscana- Settore Genio Civile Toscana Nord

Data, 06/10/2017

IL TECNICO



 Impresa costruzioni
GUDI GINO S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	<p>Allestimento del cantiere secondo le vigenti normative compreso la realizzazione di recinzione, sistemazione delle aree dove saranno posizionate le baracche di servizio (uffici e servizi igienici, ecc.), realizzazione di impianti tecnologici, posizionamento di segnaletica di sicurezza, sistemazione delle aree destinate stoccaggio materiali, compreso la realizzazione di piste, opere di regimazione di acque superficiali, piazzali, fondazioni di macchinari, recinzione, formazione di canaletta provvisoria per l'allontanamento delle acque dalle zone di lavoro.</p> <p>Nella voce sono compresi i costi di trasporto dei mezzi d'opera ed altre attrezzature, i noleggi, le eventuali indennità di passaggio su proprietà private e l'occupazione di suolo pubblico e privato.</p> <p>Smontaggio del cantiere e rimessa in pristino stato delle aree.</p> <p>euro (duemiladuecentotantasette/15)</p>	a corpo	2'287,15
Nr. 2 002	<p>Realizzazione di rampa per accesso all'alveo del torrente, in aderenza del muro di confine con Villa Diodati, tramite la fornitura e posa in opera di materiale terroso steso e compattato mediante, con pendenze idonee, compresa la rimozione a fine lavori. Compreso l'onere della sua rimozione in caso di condizioni metereologiche avverse.</p> <p>euro (duemilaquattrocentotrenta/00)</p>	a corpo	2'430,00
Nr. 3 003	<p>Pulizia finale dell'alveo e sistemazione dei materiali di risulta in modo che non costituiscano ostacolo al deflusso secondo le indicazioni del D.L., compreso la rimozione e smaltimento in discarica di eventuali materiali di risulta.</p> <p>euro (millecinquecentoquindici/00)</p>	a corpo	1'515,00
Nr. 4 004	<p>Recupero massi dalla distanza massima di 0,125 km dal punto di utilizzo, delle dimensioni comprese tra 0,25 e 0,4 mc e del peso medio di 0,6 t, anche in presenza di acqua ed a qualsiasi profondità, con accatastamento in cantiere per successivo utilizzo secondo le indicazioni della D.L. o del C.S.E.. Compreso noli di mezzi meccanici e tutta la manodopera occorrente.</p> <p>euro (dieci/00)</p>	t	10,00
Nr. 5 005	<p>Fornitura e posa in opera di massi per rivestimento di fondo alveo, anche sotto il pelo dell'acqua, secondo la geometria di progetto con massi del peso medio di 1,75 t per difesa del fondo dall'erosione. I massi saranno in pietrame calcareo duro e non gelivo e resistente all'abrasione a forma regolare, con il 85% in elementi del peso maggiore o uguale a 1,75 t e volume superiore o uguale a 0,8 mc, i blocchi restanti con volume non inferiore a 0,6 mc compreso l'allontanamento delle acque, disposti in grezza sagoma di muro a secco a corsi regolari, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura secondo le indicazioni della D.L. o C.S.E., compreso l'onere della deviazione delle acque. Il personale ausiliario dovrà mantenersi a distanza di sicurezza dalle macchine operatrici in movimento.</p> <p>Il prezzo comprende lo scavo della superficie di appoggio e di fondazione a qualsiasi quota (anche sotto il livello dell'acqua), il successivo riempimento degli interstizi ed ogni altro onere e magistero per dare la scogliera completa e finita a regola d'arte.</p> <p>euro (cinquantauno/50)</p>	m3	51,50
Nr. 6 006	<p>Formazione di ture e canalette in alveo per l'allontanamento delle acque durante tutta la durata dei lavori. Sono compresi: lavorazioni in presenza di acqua, i mezzi d'opera necessari e tutta la manodopera occorrente.</p> <p>euro (milleventidue/00)</p>	a corpo	1'022,00
Nr. 7 009	<p>Taglio su superfici piane o inclinate di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega e successivo trasporto a discarica del materiale di risulta.</p> <p>euro (tre/70)</p>	m2	3,70
Nr. 8 010	<p>Taglio su pareti con inclinazione superiore a 60° di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega compreso lo smaltimento in discarica del materiale di risulta.</p> <p>euro (cinque/88)</p>	m2	5,88
Nr. 9 011	<p>Fornitura e posa in opera di tubo microforato rivestito in geotessile per la realizzazione di dreni del terrapieno a monte della briglia. Sono compresi il tubo, il geotessile, gli sfridi, ogni altro onere e magistero e tutta la manodopera occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso lavorazioni in presenza di acqua.</p> <p>euro (tre/50)</p>	m	13,50
Nr. 10 TOS17_01.B 04.007.003	<p>CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5</p> <p>euro (centoventisei/81)</p>	mc.	126,81
Nr. 11 TOS17_01.B 04.900.008	<p>Sovrapprezzo al calcestruzzo per sosta scarico oltre 5 min./mc.</p> <p>euro (otto/17)</p>	mc.	8,17
Nr. 12 TOS17_01.B 07.002.003	<p>Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40, eseguita con malta di cemento</p> <p>euro (cinquecentoquindici/27)</p>	mc.	515,27
Nr. 13 TOS17_02.B 10.005	<p>Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso</p>		



