



**PERIZIA: 2017\_SU\_DSAR\_07 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'argine posto in sinistra idrografica del Canale Maestro della Chiana e ripristino della sommità arginale, adibita a sentiero per persone Diversamente Abili, erosa in prossimità della scogliera esistente, posta a valle dello sbarramento del lago di Montepulciano, in località Casetta, nel Comune di Montepulciano (SI).**

### RELAZIONE TECNICA

A seguito di verifiche effettuate dall'ufficiale idraulico Luca Papini, dietro segnalazione del comune di Montepulciano, è stato riscontrato, che nel Canale Maestro della Chiana in loc. la Casetta a valle della paratia del Lago di Montepulciano una profonda erosione, della banca interna in sx idraulica, che sta interessando il paramento arginale superiore dove attualmente è presente un sentiero imbrecciato ad uso anche delle persone diversamente abili, quindi si è reso necessario l'attivazione di un rapido intervento al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità dell'argine stesso, con i lavori atti alla riparazione della banca, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per *la pubblica e privata incolumità* e ripristinare il *buon regime delle acque*.

I lavori realizzati possono riassumersi come di seguito elencato:

1. Ripristino della scogliera scalzata e disgregata posta in sx idrografica nel tratto a valle della paratoia, in corrispondenza della fine della vasca di dissipazione e realizzazione di un ulteriore breve tratto di raccordo a prolungamento della scogliera esistente per un miglior ammassamento alla sponda;
2. Intasamento della scogliera con materiale terroso e/o ghiaioso distaccato e depositatosi nelle vicinanze ;
3. Stabilizzato e terreno di cava sulla strada argine.
4. Taglio e rimozione di alcuni alberi in alveo.

n°	Voce Prezzo	Descrizione	u.m.	quantità	Prezzo	Totale
1	A.T.N01.0010204	Escavatioore 200q.li	ora	32	64,90	2.076,80
2	PR.P01.006.002	massi naturali per sco-	Ton.	53	26,60	1.409,80



		gliera				
3		Terreno da cava	mc	40	9,00	360,00
4		Motrice+rimorchio per trasporto mezzi	ora	4	100,00	400,00
					<b>TOTALE</b>	<b>4.246,60</b>

Tutti i prezzi di cui sopra sono comprensivi di spese generali e utili di impresa.

Con affidamento in data 04/04/2017 i lavori sono stati immediatamente consegnati alla ditta **Almas Costruzioni s.r.l. - Via IV novembre, 22 - 52044 Camucia di Cortona (AR)**. (P.I. n. 0190380519) che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa presunta complessiva di €. 4,250,00 più I.V.A. che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione.

Arezzo li. 10/04/2017

Il direttore dei Lavori  
U.I. Geom. Luca Papini