PUBLIACQUA In Partenza
Prot. n. 0046232/23 del 08/08/2023 075 SERVIZI AMBIENTALI

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

TRASMESSA TRAMITE PEC

Spett.le Regione Toscana
(settore Valutazione Impatto Ambientale)
regionetoscana@postacert.toscana.it

p.c. Autorità Idrica Toscana
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Oggetto: Rif. A/44010/2023
D.Lgs. 152/2006. L.R. 20/2006. L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativo all'esistente impianto posto in Via Genova N 15/b nel Comune di Prato – **Parere**
Ditta: Ellevu s.r.l (prat. 584)

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Valutazione Impatto Ambientale acquisita al protocollo aziendale con n. A/44010 del 27/07/2023 con la quale viene richiesto il contributo tecnico in merito all'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in oggetto;

Considerato che in base alla documentazione presentata e agli atti:

- La Ditta svolge attività di rifinizione tessuti in pezza per conto terzi. Le pezze di tessuto gregge, provenienti da aziende di tessitura esterne e fornite dai nostri clienti, vengono sottoposte ad un ciclo di nobilitazione che non è lo stesso per tutti i tessuti ma che varia da articolo ad articolo
- Il proponente presenta alcune modifiche consistenti nei seguenti interventi:
  - reparto garzatura-cimatura: prossima installazione di n. 1 garzatrice e di n. 1 rattina;
  - reparto asciugatura: dismissione di n. 1 apricorda-allargapezze, di n. 1 decatizzo in continuo, di n. 2 arrotolatori, di n. 1 ripiegatrice e di n. 1 smeriglio, nonché sostituzione di n. 2 linee di cimatura; spostamento di n. 1 asciugante in continuo e di n. 1 ripianatrice; diminuzione della durata dell'emissione in atmosfera originante da attività di asciugatura tessuti (B1 e B3) da 24 h/g a 16 h/g;
  - reparto finissaggio: prossima attivazione di n. 1 unità filtrazione pelurie di costruzione Effedue, impianto separatore mod. AD/A/700, e conseguente attivazione di n. 1 emissione in atmosfera sigla F1b;
  - centrale termica: prossima installazione di n. 1 impianto aria compressa;
  - ulteriori modifiche: adeguamento in relazione alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 183/2017, nonché sulla base di quanto indicato nell'Allegato 2 al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente, per: inserimento nel quadro emissivo delle sei emissioni scarsamente rilevanti derivanti da aspirazione e filtrazione pelurie originate da trattamenti di finissaggio tessuti: emissioni in precedenza denominate E8, nuova denominazione F1a, F2, F3, F4a, F4b e F4c; n. 2 emissioni in atmosfera, sigle A3 ed A4 derivanti dai medi impianti di combustioni esistenti installati in centrale termica.

AOOGRT / AD Prot. 0383082 Data 08/08/2023 ore 14:03 Classifica P.140.020.

- Le modifiche sopra riportate non comportano variazioni della potenzialità produttiva dello stabilimento, che resterà a 13,8 Mg/giorno e non indicano una modifica del ciclo produttivo, che rimane coerente con quello autorizzato.
- La concessione di derivazione da acque sotterranee rilasciata dalla Regione Toscana consente lo sfruttamento di risorsa idrica primaria fino a 150.000 m3/anno
- Con la realizzazione del progetto non è attesa alcuna sostanziale variazione delle caratteristiche qualitative per lo scarico industriale dello stabilimento
- I reflui industriali ammontano a 132.297 mc/anno, secondo quanto impegnato nella IV Convenzione
- La Ditta dichiara un volume annuo di AMD di cica 1475 mc che sono convogliate direttamente nella fognatura pubblica su via Boccaccio, su via Genova, oppure nella gora transitante al di sotto dell'unità immobiliare

Tenuto conto che nell'intorno dei 200 m dalla proprietà della Ditta si rilevano numero due pozzi dismessi (PO00775 e PO00786);

tenuto conto che la Ditta non ricade nei perimetri di salvaguardia definiti ai sensi dell'art. 94 comma 7 del D.lgs. 152/06, del DPGR 43/R/18 e della Delibera 872 del 13/07/2020, Regione Toscana;

viste le ulteriori dichiarazioni della ditta;

vista la documentazione agli atti;

visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; vista la L.R. 20/06 ed il D.P.G.R. 46/R/2008 e le loro s.m.i.;

visto il Regolamento di accettabilità in pubblica fognatura degli scarichi industriali (Delibera A.I.T. n. 21/2018);

Publiacqua S.p.A. comunica che, in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., non rileva particolari motivi ostativi all'accettabilità dei reflui in pubblica fognatura.

Trattamento dei dati personali
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme di tutela della privacy di cui al D. Lgs.196/2003.
La persona responsabile del procedimento è il Dott. Pier Francesco Pratesi dell'U.O. Servizi Ambientali Autorizzazioni Esterne di Publiacqua S.p.A. Tale U.O. è contattabile mediante i seguenti canali: indirizzo: Via Leopardi 16/18 - 50121 FIRENZE; telefono (centralino): 055/688903; mail: scarichi-industriali@publiacqua.it;
è inoltre attiva la casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.publiacqua.it

Il Dirigente della Gestione Operativa
(Ing. Cristiano Agostini)

075/CA/FT/PFP/gg

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente presso il sistema di Publiacqua S.p.A.

AOOGRT / AD Prot. 0383082 Data 08/08/2023 ore 14:03 Classifica P.140.020.