



# REGIONE TOSCANA

## Giunta Regionale

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE  
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Lavori di demolizione dell'attraversamento sulla Reglia dei  
Mulini in loc. Renicci in Comune di Cortona (AR)

### PROGETTO ESECUTIVO

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTRATTO  
Ing. Gennarino COSTABILE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Lorenzo CONTI

CODICE PROGETTO  
14\_21\_FI\_AR\_Accordo Quadro CUP: D58I21000670002

## ACCORDO QUADRO Area Arezzo-Siena Lotto 2

OGGETTO ELABORATO

## ELENCO PREZZI

FILE PE\_RMU\_01\_I\_R\_R00 PDF

ELAB. PE\_RMU\_01\_I\_R\_R00

redatto	controllato	approvato	scala	emissione/revisione
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----

ELABORATO

RMU\_I\_01

Arezzo - Via A. Testa, 2 - 52100 - Tel. 0575359711

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>OG8 (Cap 1)</b>			
Nr. 1 A.P. 25	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese <b>euro (novantadue/68)</b>	ora	92,680
Nr. 2 A.P. 27	Operaio specializzato <b>euro (trenta/47)</b>	ora	30,470
Nr. 3 A.P. 36	Operaio comune <b>euro (venticinque/47)</b>	ora	25,470
Nr. 4 A.P. 37	Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo) <b>euro (sessantasette/69)</b>	ora	67,690
Nr. 5 TOS21_16.A 05.001.001	Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. Articolo: 001 - con materiale proveniente dagli scavi <b>euro (due/826)</b>	mc.	2,826
Nr. 6 TOS21_16.B 11.015.002	Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t <b>euro (quarantaquattro/06)</b>	t	44,060
<b>OS23 (Cap 2)</b>			
Nr. 7 A.P. 09	ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti o scavati, escluso scarrettamento, trasporto e oneri per l'eventuale piano della sicurezza. Il prezzo comprende tutti gli oneri, da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell' apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CER 170904 <b>euro (quindici/40)</b>	Tn.	15,400
Nr. 8 A.P. 28	Trasporto in sito o discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero del materiale ferroso proveniente dalla rimozione del ponte. CER 17 04 05 - ferro e acciaio (si considerano circa 20 km dal punto di rimozione del ponte al punto di scarico). <b>euro (due/04)</b>	ql.	2,040
Nr. 9 A.P. 38	Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza ed accantonamento nell'ambito del cantiere, eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisorie quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. <b>euro (dieci/65)</b>	mc.	10,650
<b>ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA (Cap 3)</b>			
Nr. 10 TOS21_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (otto/00)</b>	m	8,000
Nr. 11 TOS21_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. <b>euro (tre/43)</b>	m	3,430
Nr. 12 TOS21_17.N 06.004.001	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile <b>euro (trecentotrentatre/50)</b>	cad	333,500
Nr. 13 TOS21_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 <b>euro (otto/77)</b>	cad	8,770
Nr. 14 TOS21_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 <b>euro (settantasette/00)</b>	cadauno	77,000
Nr. 15 TOS21_17.S 08.002.001	Riunioni di informazione - Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro <b>euro (ventisette/27)</b>	cadauno	27,270
Nr. 16	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto		

[illegible]