

**Recupero “Casello Idraulico Brusiana – Ponte a Elsa”  
in Comune di San Miniato (PI), Località Ponte a Elsa, Via  
Nazionale n°83**

Livello progettuale:

**PROGETTO DEFINITIVO**



Titolo dell'elaborato:

**COSTI DELLA SICUREZZA**

**RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Francesco Piani  
  
(REGIONE TOSCANA)**

**IL PROGETTISTA DELL'ATTIVITA'  
SPECIALISTICA  
Dott. Ing. Antonio Cinelli**

**Studio Associato Ingegneria C.M.T.  
Viale A. Cecconi n° 3, Fucecchio (FI)  
tel. 0571260445**

TAV. -

SCALA -

**Elaborato n. 13 Sigla PSC.CS**

**REVISIONE**

**DATA**

**OGGETTO**

PRIMA EMISSIONE

22/11/ 2022

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA

Località Ponte a Egola, Via Nazionale n°83

**COMMITTENTE:**

RECUPERO "CASELLO IDRAULICO DI BRUSCIANA - PONTE A ELSA  
REGIONE TOSCANA

Fucecchio, 22/11/2022

**IL TECNICO**

Dott. Ing. Antonio Cinelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 TOS22/ 1_17.N05.00 3.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. MONTAGGIO PONTEGGI ponteggio edificio  (par.ug.=2*4) ponteggio magazzino	8,00 8,00 8,00 4,00 4,00	1,80 1,80 1,80 1,80 1,80		16,000 10,000 12,000 4,000 4,000	230,40 144,00 172,80 28,80 28,80		
	SOMMANO m²					604,80	15,54	9'398,59
2 TOS22/ 1_17.N05.00 3.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. SMONTAGGIO PONTEGGI Vedi voce n° 1 [m² 604.80]					604,80		
	SOMMANO m²					604,80	6,65	4'021,92
3 TOS22/ 1_17.N05.00 3.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. NOLO 2° e 3° MESE PONTEGGI Vedi voce n° 1 [m² 604.80]	2,00				1'209,60		
	SOMMANO m²					1'209,60	2,76	3'338,50
4 TOS22/ 1_17.N05.00 2.013	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese. recinzione alveo *(lung.=2+2+18) recinzione via nazionale *(lung.=1,2+7)		22,00 8,20			22,00 8,20		
	SOMMANO ml					30,20	15,84	478,37
5 TOS22/ 1_17.N05.00 2.019	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica NOLO dal 2° al 4° mese *(lung.=2+2+18) (lung.=1,2+7)	3,00 3,00	22,00 8,20			66,00 24,60		
	SOMMANO ml					90,60	2,18	197,51
6 TOS22/ 1_17.N05.00 2.016	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. recinzione alveo *(lung.=2+2+18) recinzione via nazionale *(lung.=1,2+7)		22,00 8,20			22,00 8,20		
	SOMMANO ml					30,20	6,80	205,36
7 TOS22/ 1_17.P07.00 2.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri cartello cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,15	7,15
	<b>A R I P O R T A R E</b>							17'647,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'647,40
8 TOS22/ 1_17.P07.00 2.011	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri cartelli generici					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,62	14,48
9 TOS22/ 1_17.S08.00 2.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni riunioni	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ora					8,00	50,43	403,44
10 TOS22/ 1_17.S08.00 2.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto riunioni	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ora					8,00	13,75	110,00
11 TOS22/ 1_17.P07.00 3.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 kit					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	105,56	105,56
12 TOS22/ 1_17.P07.00 4.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. estintore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,84	56,84
13 AP_sic5	Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 cm x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di phi pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche. Costo di utilizzo del materiale per un mese.  Rete anticaduta in sommità ai ponteggi (per 3 mesi) (lung.=8*1,8) (lung.=8*1,8) (lung.=8*1,8) (lung.=4*1,8) (lung.=4*1,8)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	14,40 14,40 14,40 7,20 7,20		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	86,40 86,40 86,40 43,20 43,20		
	SOMMANO m2					345,60	2,20	760,32
14 AP_sic1	Allaccio impianto di cantiere					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	363,52	363,52
15 AP_sic2	Quadro ASC					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	415,79	415,79
16 AP_sic3	Allaccio impianto idrico di cantiere					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		19'877,35

