



Lavori: Sistemazione morfologica della spiaggia di Vada – 09IR523/G1. Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 24 del 27 marzo 2018

Impresa Aggiudicataria: Consorzio Stabile ALVEARE Network

Consoziata Esecutrice: Vanni Pierino S.r.l.

Contratto stipulato in data 25 gennaio 2019 repertorio 8543

CUP: D37B16000080002

CIG: 723598293D

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

art.22 comma 4 D.M. 49/2018 art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

PREMESSO:

- che con contratto rep. N. 8543 stipulato in data 25 gennaio 2019, l'Impresa Consorzio Stabile ALVEARE Network con sede con sede legale in Roma, via Sistina 121, ha assunto l'esecuzione dei lavori sopraindicati per l'importo di € 987.037,99 Iva esclusa, al netto del ribasso d'asta del 23,82%,

- che il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia suppletiva e di variante in corso di approvazione prevedendo l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, per un importo lordo di € 106.829,67 (diconsi euro centoseimilaottocentoventinove/67)

- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a corpo e a misura di € 999.033,95 al netto del ribasso d'asta del 23,82%, di cui € 40.589,04 per lavori a corpo e € 958.444,91 per lavori a misura oltre a € 74.018,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di dicembre, la sottoscritta Impresa Consorzio Stabile ALVEARE Network con sede legale in Roma, via Sistina 121, rappresentata dalla sig. Siria Massei, nella sua qualità di Socio Sig.ra Siria Massei, procuratore speciale dell'Impresa appaltatrice, presa visione della suddetta perizia



DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:

Art.1) L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 8543 di rep. del 25 gennaio 2019 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, per l'importo complessivo dei lavori a corpo e a misura di € 1.073.052,23 al netto del ribasso del 23,82%, di cui € 999.033,95 per lavori – comprensivi di € 86.014,24 per maggiori lavori – e € 74.018,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – comprensivi di € 31.994,69 per maggiori oneri di sicurezza – rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

Art. 2) I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 16 del contratto principale.

Art.3) I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 86.014,24 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 8,71 % contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art.4) Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori non viene modificato.

Art. 5) Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e dell'art 41 del capitolato speciale d'appalto, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Di quanto sopra si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

ELENCO NUOVI PREZZI

N.	Descrizione dei Lavori	u.m.	
NP2	BONIFICA di aree da ordigni esplosivi e/o residuati bellici interrati, eseguita in ambiente marino, per profondità dalla -0.3 alla -5m, secondo le normative previste dal Capitolato Speciale del Ministero della Difesa; compreso i trasporti delle attrezzature, le trasferte delle maestranze, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle Autorita' competenti, la sorveglianza e l'assistenza, nel prezzo e' compresa la delimitazione ed il rilievo plani-altimetrico del piano di campagna: di superficie mediante ricerca, individuazione e localizzazione fino alla profondita' di 1,00 m, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cerca-metalli munita di avvisatore acustico con trasmissione dei segnali; ricerca da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di larghezza di 1,00 m e per tutta	a corpo	€ 24.190,00

SM
H



	la lunghezza dell'area interessata. Il prezzo comprende anche l'assistenza di pontone con escavatore per il recupero, carico, scarico a terra e successivo carico su mezzo terrestre, trasporto e scarico del materiale (individuato dal sommozzatore) da rimuovere durante le operazioni di bonifica. Tutti gli oneri per il trasporto, montaggio, eventuali omologazioni e permessi dell'autità marittima, smontaggio a fine lavori del pontone e di ogni altro mezzo necessario.		
NP3	Carico a terra su autocarro, trasporto presso centro di smaltimento autorizzato, compreso oneri di scarica. Cemento armato (corpi morti)	t	€ 21,00
NP4	Carico a terra su autocarro, trasporto presso centro di smaltimento autorizzato, compreso oneri di scarica. Materiale ferroso proveniente dalla bonifica terrestre.	a corpo	€ 700,00
NP5	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento.	m ³	€ 12,39
NP6 -PSC	Realizzazione di piste e piazzali di cantiere mediante posa in opera di materiale arido di cava stabilizzato naturale con pezzatura 0-30 cm, spessore fino a 50 - 75 cm. Successiva rimozione e movimentazione in cantiere del materiale per il riutilizzo dello stesso come rinfianco ed intasamento dei pennelli. Il prezzo comprende anche i ripristini necessari a garantire la transitabilità per i mezzi di cantiere durante tutta la durata dei lavori, inoltre durante la rimozione dovranno essere messo in atto tutte le azioni necessarie ed occorrente al fine di garantire la rimozione degli inerti dalla spiaggia.	m ³	€ 7,76
NP.7 -PSC	Pulizia della viabilità aperta al traffico con autocarro con spazzolone, ai fini dell'abbattimento delle polveri. Compreso operatore ed eventuale lavaggio periodico. (costo mensile)	cad	€ 340,38
NP.8 -PSC	Nolo di impianto di lavaggio ruote automezzi, del tipo trasportabile modulare per cantieri edili con portata fino a 90.000 kg e larghezza di passaggio fino a cm 290. Costituito da una vasca metallica contenente acqua periodicamente sostituita ed eventuali rampe di salita e discesa. Sistema di lavaggio del tipo a "Guado", pertanto privo di getti ad alta pressione e privo di trattamento e riciclo dell'acqua. Compreso trasporto, movimentazione, manutenzione periodica per il ricambio d'acqua e quant'altro necessario ai fini dell'abbattimento delle polveri e l'abbattimento significativo dei residui di sabbia e rena in dispersione all'uscita dei mezzi di cantiere.	corpo	€ 2.100,02
NP.9 -PSC	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di primo impianto o ripasso di quella esistente, conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di vernici speciali rifrangenti (colore giallo) in quantità minima 0,8 Kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro in quantità pari a 0,2 Kg/m ² , di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con garanzia di 12 mesi dalla posa, con onere di qualsiasi ritocco, ripasso e rifacimento a cura e spese della ditta appaltatrice. linea sino a 12 cm di larghezza.	m	€ 1,15
NP.10-PSC	Ripristino della segnaletica con fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di primo impianto o ripasso	m	€ 1,69



	di quella esistente, conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di vernici speciali rifrangenti(qualsiasi colore) in quantità minima 0,8 Kg/m2, con aggiunta di micro sfere di vetro in quantità pari a 0,2 Kg/m2, di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con garanzia di 12 mesi dalla posa, con onere di qualsiasi ritocco, ripasso e rifacimento a cura e spese della ditta appaltatrice. linea sino a 15 cm.		
NP.11-PSC	FRESATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo con impiego di idonea macchina fresatrice in grado di rimuovere una striscia di pavimentazione pari a quella della striscia o dei disegni vari di segnaletica orizzontale. Per spessori non inferiori a quelli necessari per la cancellatura definitiva della segnaletica orizzontale. Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta.	m	€ 1,90
PSC 17.p05.001.010	Recinzioni e accessi di cantiere. Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100	m	€ 65,55
PSC. Ord. 1 CME	Salpamento di scogliere esistenti di qualsiasi volume, eseguito sia all'asciutto ed in acqua, a qualsiasi altezza o profondità rispetto il l.m.m. con riposizionamento degli scogli in adiacenza delle scogliere salpate per l'allargamento delle stesse secondo le sagome di progetto e per la realizzazione delle scogliere trasversali, da eseguirsi con l'assistenza di sommozzatore e di quant'altro necessario per la perfetta esecuzione delle nuove scogliere sommerse, resta inoltre compresa nel prezzo tutta la movimentazione degli scogli di superficie della scogliera non salpata al fine della regolarizzazione e livellamento dell'estradosso della scogliera residua come da disegni di progetto. Il materiale ritenuto non idoneo perché rifiuto o non rispondente alle caratteristiche lapidee necessarie, ad insindacabile giudizio della DL, dovrà essere trasportato a rifiuto, a qualsiasi distanza, con presentazione di avvenuto smaltimento nei modi di legge. E' compresa l'eventuale formazione e rimozione di pista d'accesso.	m ³	€ 21,57

Livorno li 12/12/2019

Feruo restano le riserve riportate nel verbale di consegna definitiva dei lavori, firmata in data 10/12/2019

Il Direttore dei Lavori

Ing Enrica Mori

p. L'Appaltatore

Sig.ra Siria Massei
Vanni Pierino s.r.l.
LAVORI EDILI E STRADALI - ACQUEDOTTI E
OGNIVUE - FORNITURE DI CALCESTRUZZO
sede leg. Via C. Cortellazzo, 39 - 57023 Marina (LI)
sede amm. Loc. Pianetto - 56040 Montecatini (PI)
☎ 0586/686011 - Fax 0586/681242
Cod. fisc. e Part. IVA 00807400494

Il Responsabile del Procedimento

Dirigente responsabile del contratto

Ing. Francesco Pistone

Pagina 4 di 4

