

REGIONE  
TOSCANA



**CRA**  
Centro  
Regionale  
Accessibilità

Lastra a Signa (FI), 19/11/2020  
Prot.n.CRA312-20

**Regione Toscana**  
**PORTI TURISTICI**

**CHECK-LIST VALUTAZIONE SINTETICA ACCESSIBILITÀ E RILIEVO DELLE CRITICITÀ**  
**(APPRODO DI CAPRAIA - LI)**

**DATI ANAGRAFICI E DESCRIZIONE**

<b>Nome organizzazione</b>	<b>AUTORITA' PORTUALE ALTO TIRRENO</b>	
<b>Referente</b>		
<b>Indirizzo</b>	Porto di Capraia	
<b>Città</b>	Isola di Capraia	
<b>Provincia</b>	Livorno	
<b>Recapiti telefonici/mail</b>		
<b>Sito web</b>	www.portialtotirreno.it	
<b>Breve descrizione del porto</b>	L'approdo, che ha origini remote, si configura con una forma a ferro di cavallo, negli ultimi anni è stata realizzata la nuova banchina di attracco dei traghetti con uno spazio per l'attesa delle auto.	
<b>Data sopralluogo</b>	01/09/2020	
<b>Persone presenti</b>	<b>Nome e cognome</b>	<b>Ente di appartenenza</b>

## 1 | RAGGIUNGIBILITÀ DELLA STRUTTURA

1.1	È raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico? (autobus, taxi, ecc.) Se si quali? <b>Navetta ente Livornese</b>	SI	
1.2	Mezzi pubblici: la fermata più vicina, se presente, dista: meno di 50 m	SI	
1.3	È raggiungibile con mezzi Privati?	SI	
1.4	La struttura/porto è servita da <b>parcheggio pubblico esterno</b> ?	SI	
1.4	La struttura/porto dispone di <b>parcheggio interno all'area</b> di pertinenza?		NO
1.5	La struttura/porto dispone di posto/i auto riservato a persona munita di contrassegno all'interno della propria area di competenza?		NO
1.6	E' possibile raggiungere l'ingresso/i della struttura con autovettura munita di contrassegno	SI	

### Note

(localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)



Vista aerea del Porto Isola di Capraia (LI)

A	<i>Parcheggio</i>	D	<i>Attracco traghetti</i>
B	<i>Servizi igienici interni all'ormeggio</i>	E	<i>Molo</i>
C	<i>Pensilina autobus</i>	F	<i>Pontili galleggianti</i>

## 2.A | PARCHEGGIO PUBBLICO ESTERNO ALL'AREA PORTUALE(NON È PRESENTE)

2.1	Quanti stalli di sosta riservati sono presenti?	NESSUNO	
2.2	I posti auto riservati, con larghezza $\geq 3,40$ m sono presenti almeno 1 ogni 30 (o frazione)?	SI	NO
2.3	Il parcheggio riservato è collegato ad un percorso pedonale accessibile, privo di Barriere, che conduce all'ingresso dell'area del porto?	SI	NO
2.4	Il percorso tra parcheggio e struttura portuale ha una lunghezza $\leq$ a 50 m?	SI	NO
2.5	L'eventuale dislivello tra posto auto e percorso pedonale è $< 15$ cm?	SI	NO
2.6	La pendenza dello scivolo, quando presente, tra posto auto e percorso pedonale $\leq$ del 15%?	SI	NO
2.7	Per la delimitazione dei posto auto riservati viene usata una striscia gialla a terra?	SI	NO
2.8	E' presente la segnaletica verticale che indica i posti auto riservati?	SI	NO
2.9	I parcheggi riservati sono ubicati in contiguità con i percorsi pedonali?	SI	NO
2.10	Il dislivello tra posto auto e piano dell'area di trasferimento è $\leq 2,5$ cm?	SI	NO
2.11	Sono previste delle coperture nei luoghi intensamente frequentati da persone disabili?	SI	NO
2.12	Nei parcheggi vengono utilizzate pavimentazioni grigliate o comunque inaccessibili per persone su sedia a ruote?	SI	NO
<b>Note</b>			
(localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)			
Il parcheggio è posizionato nella parte sud dell'ormeggio, non sono presenti posti auto riservati.			

## 2.B | PARCHEGGIO INTERNO ALL'AREA PORTUALE

### PARTE A SUD VICINO ALLA PENSILINA DEI BUS

2.1	Quanti stalli di sosta riservati sono presenti?	NESSUNO	
2.2	I posti auto riservati, con larghezza $\geq 3,40$ m sono presenti almeno 1 ogni 30 (o frazione)?	SI	NO
2.3	Il parcheggio riservato è collegato ai percorsi pedonali accessibili, privi di Barriere, che permettono di muoversi all'interno dell'area del porto?	SI	NO
2.4	L'eventuale dislivello tra posto auto e percorso pedonale è $< 15$ cm?	SI	NO
2.5	La pendenza dello scivolo, quando presente, tra posto auto e percorso pedonale $\leq$ del 15%?	SI	NO
2.6	Per la delimitazione dei posto auto riservati viene usata una striscia gialla a terra?	SI	NO
2.7	E' presente la segnaletica verticale che indica i posti auto riservati?	SI	NO
2.8	I parcheggi riservati sono ubicati in contiguità con i percorsi pedonali?	SI	NO
2.9	Il dislivello tra posto auto e piano dell'area di trasferimento è $\leq 2,5$ cm?	SI	NO
2.10	Sono previste delle coperture nei luoghi intensamente frequentati da persone disabili?	SI	NO
2.11	Nei parcheggi vengono utilizzate pavimentazioni grigliate o comunque inaccessibili per persone su sedia a ruote?	SI	NO
2.12	I posti auto riservati, interni all'area portuale, sono utilizzabili a rotazione?	SI	NO

#### Note

(localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)  
Il parcheggio è posizionato nella parte sud dell'ormeggio, non sono presenti posti auto riservati.



Si fa notare come in prossimità del parcheggio sia stata realizzata una pensilina BUS in legno ombreggiante con alcune sedute che permette un'attesa comoda dei servizi di trasporto pubblico.

### 3 | MARCIAPIEDI, PERCORSI O AREE PEDONALI INTERNI ALL'AREA PORTUALE

3.1	Il dislivello tra il marciapiede e le zone carrabili adiacenti è < 15 cm?	SI	
3.2	Il percorso pedonale/marciapiede è largo almeno 90 cm (preferibilmente 120 - 150 cm) e non presenta strozzature che ne riducono la larghezza utile di passaggio?	SI	
3.3	Il percorso pedonale è dotato degli allargamenti (diametro 150 cm libero da impedimenti) almeno ogni 10 m lineari?	SI	
3.4	La pendenza trasversale è inferiore all'1%?	SI	
3.5	La superficie del percorso risulta facilmente percorribile, non sdruciolevole, non degradata o sconnessa? <b>Pavimento in lastre di pietra</b>	SI	
3.6	Sono presenti ostacoli ad un'altezza < 2,10 m dal piano di calpestio?		NO
3.7	La pendenza longitudinale è inferiore al 5%, o comunque compresa nella misura massima dell'8%?	SI	
3.8	Nei percorsi con pendenza del 5% sono presenti ogni 15 m dei ripiani di sosta di 1,50 m di profondità?	SI	
3.9	Nei percorsi con pendenza dell'8% sono presenti ogni 10 m dei ripiani di sosta di 1,50 m di profondità?	SI	
3.10	Le rampe di raccordo per dislivelli di 15 cm hanno una pendenza massima del 15%?	SI	
3.11	Le pavimentazioni dei percorsi sono complanari?	SI	
3.12	Sono previsti corrimani in corrispondenza di percorsi in pendenza?		NO
3.13	I percorsi con pavimentazioni sconnesse prevedono corsie complanari che consentono il movimento delle carrozzine?	-	-
3.14	Ad ogni cambio di pendenza sono previsti opportuni piani di sosta di almeno 150 cm?	SI	
3.15	Dove il parcheggio sottrae spazio ai marciapiedi, sono installati dei dissuasori di sosta per le auto?	SI	
3.16	Attrezzature mobili, contenitori per rifiuti, ecc., limitano la larghezza del percorso o costituiscono un ostacolo alla mobilità pedonale?		NO
3.17	E' prevista una segnaletica di orientamento e direzione?		NO
3.18	Eventuali grigliati presenti sul marciapiede sono <u>non attraversabili da una sfera con 2 cm di diametro?</u>	SI	



**Note**

La zona pedonale è separata dalla viabilità tramite dissuasori



#### 4 | ATTRAVERSAMENTI PEDONALI INTERNI ALL'AREA PORTUALE

4.1	L'attraversamento pedonale in piano è raccordato con il piano del percorso pedonale? (dislivello minore di 2,5 cm)	SI	
4.2	Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, è differenziato mediante rugosità o altra segnaletica orizzontale per moderare la velocità veicolare?		NO
4.3	Gli attraversamenti sono evidenziati sulla carreggiata mediante strisce pedonali?		NO
4.4	Se l'attraversamento su carreggiata ed il percorso pedonale <u>non si trovano sullo stesso piano</u> , è previsto un raccordo con pendenza inferiore al 10%?	SI	

**Note**

(localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)

Gli attraversamenti sono a raso con banchina, marciapiedi e negozi, però non sono segnalati con con strisce pedonali.

## 5 | RAMPE, SCIVOLI, RACCORDI INTERNI ALL'AREA PORTUALE<sup>1</sup>

### NESSUNA RAMPA SPECIFICA

5.1	La larghezza della rampa è > di 90 cm?	SI	
5.2	Il percorso pedonale è dotato degli allargamenti (diametro 150 cm libero da impedimenti) almeno ogni 10 m lineari?	SI	
5.3	La pendenza delle rampe è ≤ dell'8%?	SI	
6.4	La pendenza delle rampe è ≤ dell'4-5 %? (Richiesto per persone su sedia a ruote non accompagnate)		NO
5.5	Il dislivello da superare con la rampa è ≤ a 3,20 m?	SI	
5.6	L'altezza del cordolo laterale della rampa è ≥ 10 cm?	SI	
5.7	La rampa è dotata di un corrimano? (Richiesto quando si ha un dislivello > 90 cm o quando la pendenza è > 6%)	SI	
5.8	Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre l'inizio e la fine di ogni rampa?	SI	
5.9	La rampa ha un corrimano di protezione su entrambi i lati? (Richiesto quando si ha una pendenza > 8%)		NO
5.10	Il piano orizzontale è raccordato con un dislivello < a 2,5 cm?	SI	
5.11	La rampa confluisce su una zanella o su un grigliato?		NO
5.12	Se la rampa presenta uno sviluppo non lineare, vi sono delle zone in piano per il cambio di direzione?	-	-
5.13	Le rampe/scivoli per dislivelli di 15 cm hanno pendenza massima del 15%?	SI	

#### Note

(localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)

La banchina presenta alcune minime pendenze che non influiscono nella percorrenza del tratto, la prima parte vicina all'attracco dei traghetti risulta in pendenza comunque entro 8%



<sup>1</sup>Le rampe descritte sono quelle per accedere ai bagni accessibili all'interno dell'area dell'ormeggio, non sono presenti altre rampe all'interno dell'area.




## 6 | PAVIMENTAZIONI ESTERNE DI AREE O PERCORSI PEDONALI (INTERNE ALL'AREA PORTUALE)

6.1	La superficie del percorso è piana non sdruciolevole, non degradata o sconnessa?	SI	
6.2	Nei tratti di pavimentazione drenante/sconnessa sono presenti strisce continue di Pavimentazione che costituiscono percorso preferenziale/facilitato per persone su sedia a ruote?	–	–
6.3	Il piano di calpestio è privo di elementi che sporgono dalla quota della pavimentazione, creando ostacoli o/e inciampi? (pozzetti, griglie, cordoli, ...)	SI	
6.4	I risalti tra gli elementi della pavimentazione adiacenti sono $\leq$ a 2 mm?	SI	
6.5	La larghezza di giunti/fughe sono $\leq$ 5 mm?	SI	
6.6	Eventuali grigliati sono non attraversabili da una sfera di diametro 2 cm?	SI	
6.7	Eventuali grigliati costituiscono ostacolo o pericolo per ruote, bastoni di sostegno o stampelle?		NO
6.8	Altro....	SI	NO

### Note

(localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)



## 7 | SCALE ESTERNE (INTERNE ALL'AREA PORTUALE) (NON SONO PRESENTI)

7.1	Sono presenti scale lungo i percorsi e nelle aree pedonali?	SI	NO
7.2	La pedata delle scale ha una pianta rettangolare, profilo continuo o discontinuo (con aggetto pedata inferiore a 2,5 cm rispetto all'alzata), bordo arrotondato e una dimensione $\geq$ a 30 cm?	SI	NO
7.3	L'altezza del corrimano è = 90÷100 cm?	SI	NO
7.4	Il parapetto è non attraversabile da una sfera $\varnothing$ 10 cm di diametro?	SI	NO
7.5	Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino delle scale?	SI	NO
7.6	Il corrimano è facilmente prendibile, non tagliente e in materiale resistente?	SI	NO
7.7	I corrimano esterni sono in materiale che può provocare problemi di termotatto? <b>metallo</b>	SI	NO
7.8	La larghezza della rampa è $\geq$ 1,20 m?	SI	NO
7.9	Le dimensioni dell'alzata e della pedata sono costanti in una stessa rampa?	SI	NO
7.10	L'alzata e la pedata rispettano il rapporto: $2A(\text{alzata}) + P(\text{edata}) = 62-64$ cm	SI	NO
7.11	La pavimentazione del corpo scala è esente da sconnessioni e antisdrucciolevole?	SI	NO
7.12	Sono presenti fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa utile a segnalarla a persone non vedenti?	SI	NO
7.13	E' prevista una segnaletica che evidenzi i collegamenti verticali?	SI	NO
<p><b>Note</b> (localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)</p>			

## 8 | SERVOSCALA E MONTASCALE MOBILI (ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE) (NON È PRESENTE)

8.1	Sono presenti servoscala per superare i dislivelli?	SI	NO
8.2	I servoscala sono utilizzati per superare differenze di quote $\leq 4,00$ m?	SI	NO
8.3	La pendenza dello scivolo di raccordo tra pavimento e piattaforma del servoscala è $\leq 15\%$ ?	SI	NO
8.4	Le dimensioni della piattaforma del servoscala consentono il trasporto di persona con sedia a ruote?	SI	NO
8.5	L'altezza dei comandi sono tra i $70 \div 110$ cm (per l'accesso a tutti)?	SI	NO
Nel caso di accessibilità condizionata			
8.6	È presente un campanello di chiamata?	SI	NO
8.7	L'ausilio (montascale mobile) consente il trasporto di persona con sedia a ruote?	SI	NO
8.8	Il personale che presta assistenza è adeguatamente formato?	SI	NO
8.9	Il servizio è sempre garantito durante l'apertura della struttura?	SI	NO
<b>Note</b> (localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)			

## 9 | ASCENSORI PUBBLICI (O PIATTAFORME ELEVATRICI) INTERNI ALL'AREA PORTUALE (NON SONO PRESENTI)

9.1	Sono presenti ascensori pubblici (o piattaforme elevatrici)	SI	NO
9.2	E' presente una segnalazione che rende facilmente identificabile il percorso per arrivare all'ascensore o piattaforma elevatrice?	SI	NO
9.3	Edifici nuova costruzione: dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e larghezza porta minimo 80 cm?	SI	NO
9.4	Edifici preesistenti riadattati: dimensioni minime della cabina 120 x 80 cm e larghezza porta minimo 75 cm posta sul lato corto?	SI	NO
9.5	Le porte della cabina hanno un tempo in cui rimangono aperte $\geq 8$ sec e un tempo di chiusura $\geq 4$ sec?	SI	NO
9.6	Gli accessori (citofono o preferibilmente videocitofono, allarme, tastiere con braille, autolivellamento, ecc.) sono presenti e funzionanti?	SI	NO
9.7	La botoniera è posta ad un'altezza tra 80÷120 cm (all'interno/esterno cabina) e ad una distanza dalla porta di almeno 35 cm (all'interno)?	SI	NO
9.8	Il sistema di autolivellamento della cabina ascensore rispetto al piano di sbarco ha una tolleranza massima $\pm 2$ cm?	SI	NO
9.9	Lo spazio antistante la cabina è di almeno 150 x 150 cm?	SI	NO
9.10	E' segnalato l'ufficio che gestisce l'uso delle chiavi di accesso o il sistema di sicurezza dell'ascensore accessibile?	SI	NO

### Note

(localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)


## 10 | SERVIZI IGIENICI INTERNI ALL'AREA PORTUALE

10.1	Sono presenti servizi igienici aperti al pubblico?	SI	
10.2	Esiste una segnaletica direzionale per indicare l'entrata dei servizi igienici?	SI	
10.3	Esiste almeno un servizio igienico accessibile e utilizzabile da persona con sedia a ruote? (spazio per accostamento Laterale al W.C. $\geq$ 100 cm, davanti al lavabo $\geq$ 80 cm e porta $\geq$ 75 cm)	SI	
10.4	I sanitari e gli accessori (specchio inclinabile o piú basso, maniglioni, campanello d'allarme, ecc...) sono presenti e funzionanti?	SI	
10.5	E' presente un maniglione installato lateralmente al W.C.?	SI	
10.6	Esiste un diametro libero di rotazione pari a cm 140 (preferibile 150 cm) all'interno del bagno accessibile?	SI	
10.7	I lavabi hanno altezza di 80 cm, sifone accostato/incassato e rubinetti a leva?	SI	
10.8	Il lavabo è di tipo standard (no colonna), ben fissato alla parete, con angoli smussati e con piano orizzontale per l'appoggio di oggetti? <b>SIFONE NON FLESSIBILE</b>	SI	
10.9	I W.C. sanitari sono posti all'altezza di 45-50 cm dal calpestio? <b>h.50</b>	SI	
10.10	Il pulsante per lo sciacquone è posizionato in modo tale da essere raggiungibile e di facile utilizzo?	SI	
10.11	I campanelli d'allarme sono dotati di segnalazione visiva (es. avviso luminoso), che conferma l'avvenuta chiamata all'interno del locale?		NO
10.12	I campanelli d'allarme hanno un sistema di chiamata utilizzabile da persona non deambulante riversa a terra? (Es. cordicella a 50 cm da terra)		NO
10.13	E' segnalato nelle vicinanze del servizio igienico l'ufficio o il personale competente, con il relativo numero telefonico, che possa fornire assistenza in caso di necessità?		NO

### Note

(localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)  
 Gestore dei bagni uomo/donna aperto di giorno alternato bagno disabili -(solo notte) – gestore Proloco **attualmente, il bagno, segue gli orari del museo.** Come progetto di Adeguamento bagni uomo/donna prevedere di modifiche alla rampa di ingresso + bagno disabili.





Vista dell'interno del bagno accessibile



Vista della porta di accesso al disimpegno del bagno, si noti il gradino a terra di 3cm e la larghezza della singola anta <80cm.



Vista della rampa per accedere al bagno accessibile che ha una pendenza elevata molto maggiore del 8%. In conclusione si precisa che anche se il bagno risulta internamente accessibile rimane difficile accedervi da parte di una persona su sedia a ruote senza aiuto di un accompagnatore.

## 11 | SPAZI DI ACCESSO AGLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO DI PERTINENZA DEL PORTO

### NEGOZI RPIVATI

11.1	Sono presenti all'interno dell'area portuale edifici pubblici o aperti al pubblico?	SI	
11.2	L'entrata dell'edificio è raggiungibile con percorsi in piano o con pendenze che consentono ad una persona su sedia a ruote di superarla in autonomia o con accompagnatore?	SI	
Quando l'entrata è raggiungibile tramite percorsi che presentano dislivelli lungo il tragitto, i dislivelli (gradini isolati o piccole rampe di scale) sono superabili in:			
11.3	Autonomia (presenza di rampe, scivoli, piattaforme elevatrici/ascensore, servoscala, ecc.)	SI	
11.4	Con assistenza, accessibilità condizionata su chiamata?	-	-
11.5	Se l'ingresso accessibile è un ingresso secondario, è presente segnalazione che lo rende facilmente identificabile?	-	-
11.6	L'accesso dispone di una pensilina per l'apertura della porta al coperto?	-	-
11.7	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza raggiungibile anche da persona su sedia a ruote?	-	-
11.8	E' presente un videocitofono nelle vicinanze dell'ingresso?	-	-
11.9	Sono presenti piccoli dislivelli in prossimità dell'accesso. Come, ad esempio, soglie con dislivello $\geq 2,5$ cm?		NO
<b>Note</b> (localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)			

**12 | ALTRO: servizi o ausili per il trasferimento di persone disabili da pontile a imbarcazione****NO**

<b>12.1</b>	Presenza di pontili mobili/galleggianti che possono facilitare il trasferimento della persona disabile?		NO
<b>12.2</b>	Presenza di ausili (sollevatori) che consentono il trasferimento di persona disabile?		NO
<b>12.3</b>			
<b>12.4</b>			
<b>12.5</b>			

**Note**

(localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)

--

**13** | ALTRO: .....

<b>13.1</b>		SI	NO
<b>13.2</b>		SI	NO
<b>13.3</b>		SI	NO
<b>13.4</b>		SI	NO
<b>13.5</b>		SI	NO

**Note**

(localizzare, per quanto possibile, le criticità rilevate e specificare se ricorrenti)



## Analisi punti di forza e di debolezza dei porti turistici analizzati

### Ormeggio Capraia – Comune di Capraia (LI)

AREA PROBLEMA	PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA	AZIONI CONSIGLIATE
<b>1  raggiungibilità della struttura</b>	<p>1. la fermata del bus urbano è ubicata nelle vicinanze della struttura.</p> <p>2. la fermata del bus urbano è corredata da una pensilina ombreggiate e sedute di attesa.</p>		
<b>2.A  Parcheggio pubblico esterno all'area portuale</b>		<p>1. Non è presente un parcheggio esterno all'area dell'ormeggio.</p>	<p>1. dotare la viabilità di alcuni parcheggi riservati a persone con disabilità.</p>
<b>2.B  Parcheggio interno all'area portuale</b>	<p>1. E' presente un parcheggio interno all'area dell'ormeggio.</p>	<p>1. L'area interna risulta sprovvista di parcheggio riservato.</p>	<p>1. E' opportuno ricavare alcuni parcheggi riservati anche all'interno dell'area dell'ormeggio per avvicinare le persone al molo.</p>
<b>3  Marciapiedi, percorsi o aree pedonali interni all'area portuale</b>	<p>1. I percorsi pedonali sono generalmente a raso permettendo una buona fruibilità degli spazi.</p> <p>2. Sono presenti dissuasori per separare i percorsi pedonali dagli spazi veicolari.</p>		
<b>4  Attraversamenti pedonali interni all'area portuale</b>		<p>1. Non sono segnalati gli attraversamenti pedonali, questo può creare problemi soprattutto a persone cieche senza indicazioni su dove attraversare.</p>	<p>1. Segnalare alcuni punti di attraversamento con strisce a terra e segnalazioni sonoro/tattili.</p>
<b>5  Rampe, scivoli, raccordi interni all'area portuale.</b>	<p>1. Il percorso pedonale risulta con pendenza dolce facile da percorrere.</p>		
<b>6  Pavimentazioni esterne di aree o percorsi pedonali</b>	<p>1. Le pavimentazioni in genere sono complanari ed antisdruciolevoli.</p>		
<b>7  Scale esterne</b>	-	-	-

<b>8  Servoscala e montascale</b>	-	-	-
<b>9 Ascensori pubblici</b>	-	-	-
<b>10  Servizi igienici interni all'area portuale</b>	<b>1.</b> Sono presenti dei servizi igienici, compreso un bagno accessibile.	<b>1.</b> I bagni non sono raggiungibili da parte di persona con sedia a ruote, manca una rampa accessibile ed all'ingresso è presente uno gradino.	<b>1.</b> Modificare l'accesso ai bagni oppure dislocare il bagno accessibile in altro luogo di facile raggiungibilità.
<b>11  Spazi di accesso agli edifici aperti al pubblico di pertinenza del porto</b>	<b>1.</b> Sono presenti dei servizi aperti al pubblico sul fronte del molo. L'ingresso ai servizi è complanare con il marciapiede.		
<b>12  Servizi o ausili per il trasferimento di persone disabili da pontile a imbarcazione</b>		<b>1.</b> Non sono presenti servizi o ausili per aiutare le persone con disabilità.	<b>1.</b> Dotare la struttura con una gruetta collocandola, possibilmente, in una zona che possa essere facilmente raggiungibile da parte di una persona disabile, aggiungendo magari anche un parcheggio dedicato in prossimità;
<b>13  Altro:</b>	-	-	-

## Giudizio sintetico sulle condizioni di accessibilità dell'Ormeggio Capraia – Comune di Capraia (LI)

	ACCESSIBILE IN AUTONOMIA	
	ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	
	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	
	NON ACCESSIBILE	

*Il problema più rilevante per quanto concerne l'accessibilità dell'**ormeggio capraia** riguarda l'accesso ai servizi igienici ed in parte il parcheggio riservato che non è presente. Per poter rendere l'ormeggio accessibile in autonomia è opportuno sistemare l'accesso ai servizi igienici, realizzare alcuni parcheggi riservati alla zona del molo. Fino a che tali interventi non saranno realizzati la struttura analizzata può essere considerata con un livello di accessibilità valutato come "**accessibile con assistenza**".*